

条件付き一般競争入札（事後審査方式）の公告

公 告 日	令和4年5月11日	
工事番号	都建第19号	
工 種	土木	
工 事 名	都市計画道路駅南中央線道路改良その1工事	
施工場所	小矢部市 石動町 地内	
工事完成期限	令和4年 8月26日	
工事概要	作業土工 一式、自由勾配側溝 36.0m 歩車道境界ブロック 24.2m、舗装工（車道部）127.7m ² （歩道部）100.6m ² 集水枳工 1箇所 路床安定処理工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式	
予定価格	5,700,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く)	
低入札調査基準価格	設定有り 当該基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、後日、入札参加者に結果を通知する。	
入札参加資格	本店、支店又は 営業者の所在地	・小矢部市内に主たる営業所を有する者 ・準市内業者に認定された者
	等級又は総合評価 値	・令和3・4年度小矢部市建設工事入札参加資格者名簿の 土木工事において、B等級、C等級又はD等級に登録されている者
	その他	・小矢部市条件付き一般競争入札実施要領第3条
入札方法	期間入札	
入札書の提出方法	持参又は郵送	
入札書の提出期間	令和4年5月16日 から 令和4年5月23日 まで 持参の場合の受付時間は市役所開庁日の8時30分～17時15分 郵送の場合は、期日内に指定郵便局必着	
入札書の提出先	総務部財政課	
開札日時	令和4年5月25日 9時18分	
開札場所	小矢部市役所 講堂（4階）	
入札保証金	免除	
契約保証金	納付必要（請負代金額が500万円以上の場合）	
積算内訳書	要（入札時に、入札書と同封して提出）	
入札の無効	小矢部市期間入札実施要領第7条による	
設計図書の配布	小矢部市ホームページ「事業者向け」―「入札案内・資格申請」に掲載 する設計図書を、ダウンロードにより取得する。	
設計図書に対する質問期間	令和4年5月18日	
質問に対する回答期限	令和4年5月20日	

令和4年度

都 建 第 19 号

都 市 計 画 道 路 駅 南 中 央 線 道 路 改 良 そ の 1 工 事

実 施 設 計 書

小矢部市

都市計画道路駅南中央線道路改良その1工事

明細表

工事金額

(内消費税額 円)

小矢部市 石動町 地内

【工事概要】

作業土工	一式		
自由勾配側溝（歩道）左側	12.0 m	集水枳工	1箇所
自由勾配側溝（車道）左側	12.0 m	路床安定処理工	一式
自由勾配側溝（車道）右側	12.0 m	区画線工	一式
歩車道境界ブロック	24.2 m	構造物撤去工	一式
舗装工（車道部）	127.7 m ²		
舗装工（歩道部）	100.6 m ²		

特記仕様書

工事名：都市計画道路駅南中央線道路改良その1工事

第1条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和3年10月」によるものとし、第1編共通編1-1-2第6項に基づき、本工事に必要な事項について定めるものとする。

本工事の施工にあたっては、共通仕様書及び特記仕様書の他、これに付随する関係基準書等に基づいて適正に施工すること。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。

① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

② 工事の全部の施工を一時中止している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の向上政策を含む工事であって工場製作のみが行われる期間

2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 工事材料の確認

下記の主要材料については、監督員の段階確認を受けて使用するものとする。

確認対象材料 自由勾配側溝

第4条 コンクリート配合

使用目的の配合諸元は次表のとおりとする。

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメントの種 類	使用目的
1	18	8	25	65 以下	-	B・B	調整コンクリート
2	18	8	40	65 以下	-	B・B	均しコンクリート 基礎コンクリート

第5条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は、第4条コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第6条 建設発生土

本工事で発生する建設発生土にあたっては、埋戻しに流用するものとする。

第7条 再生材の利用

次表の基礎砕石には再生砕石を利用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定人室基準（案）」に基づくものとする。

工 種	品 種	使 用 箇 所
排水構造物工	RC-40	路盤材

第8条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第9条 過積載防止対策

道路交通法及び道路法を遵守するとともに、過積載防止対策に努める。

第10条 地場産品の優先使用

本工事に使用する資材等は、品質が水準以上であり、かつ価格が適正である場合には、県内地産品を優先使用するものとする。

第11条 下請関係の適正化

本工事を下請に付す場合は、「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について」を遵守すること。

第12条 社内検査の実施

請負者は、工事の途中段階及び完成時において、発注者の検査前に社内検査を実施するものとし、時期・内容等について施工計画書に記載すること。また、実施結果について監督員に提示するものとする。

第13条 公害防止

建設機械の搬入・搬出及び現場作業による土砂の流出等により周辺に影響を及ぼした場合は、直ちに現状に回復すること。また、本工事により周辺に影響が出ないよう配慮すること。

第14条 工事実施前の措置及び事前事後調査

- 1 既存構造物に接近するとき、又は、撤去する場合には、関係者立会のうえ、現況に写真撮影、測量等の記録をした後、工事施工を行うことこと。
- 2 受注者は、あらかじめ沿道（周辺も含む）家屋等について事前調査を行い、善良な管理義務を怠ったことにより、家屋等物件に被害が認められた場合は、請負者が責任を持って処理するものとする。
- 3 受注者は、契約後指定の基準点に基づきすみやかに必要な測量を行うこと。
- 4 測量を行った後、工事施工前に監督員の確認を受けること。
- 5 仮B・Mは、位置高さの変動のないよう、適切な保護をすること。
- 6 構造物が設計図書どおり築造できない場合や、設計図書等に記載のないものについては、監督員と協議すること。

第15条 工事調整について

本工事は都市計画道路社内上野本線との交差点工事となることから、富山県の工事と調整を行い、工事がスムーズに進むように努めること。

第16条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 建設課 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	2 査定単価 07 砺波地区 0-04. 04. 01 (0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 03 補正なし 00 計上しない 00 計上しない 10		

小 矢 部

本工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
道路改良										Y1601	
道路土工										Y260103	
掘削工										Y31010101	
掘削										Y4101010104	
	掘削 土砂 オープンカット				式					SP2001 0 A=1, B=1, D=2, E=1, F=3	
盛土工		113.4		m3						施工 第0-0001号表 Y31010102	
路床盛土										Y4101010206	
	路床盛土 施工幅員 2.5m以上4.0m未満 施工数量				式					SP2005 0 A=2	
		1.6		m3						施工 第0-0002号表	

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y31010401
床掘り						Y4101030101
床掘り 土砂 施工方法 標準			式			SP2010 0 A=1, B=1, C=1, D=1
埋戻し	42.7	m3				施工 第0-0003号表 Y4101030102
埋戻し 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			式			SP2014 0 A=3
土砂等運搬	31.6	m3				施工 第0-0004号表 Y4101010105
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			式			SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=1, I=3
処分費等	119.2	m3				施工 第0-0005号表 #0044
公共用残土仮置場 (搬入)						TST01 0
	119.2	m3				

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
地盤改良工									Y210102	
路床安定処理工									Y36010401	
安定処理									Y4101020103	
安定処理 バックホ 混合深さ 1m以下				式					SP2026 0 A=2, B=1, C=3, D=5. 31, F=5	
舗装工	156		m2						施工 第0-0006号表 Y210419	
アスファルト舗装工（車道舗装）									Y31010902	
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚350mm	107.3		m2						SP4002 0 A=350, B=2, C=3	
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚200mm	114.3		m2						SP4004 0 A=2, D=200, E=2, H=2, J=1	
基層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm	127.7		m2						SP4006 0 A=4, B=50, C=2, D=2, F=1	
									施工 第0-0009号表	

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm	127.7	m2							SP4007 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=9, G=1	
施工 第0-0010号表									Y31010902	
アスファルト舗装工（歩道舗装）										
路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	100.6	m2							SP4002 0 A=100, B=1, C=3	
施工 第0-0011号表										
透水性アスファルト舗装 平均幅員 2.4m以上 1層当り平均仕上り厚30mm	100.6	m2							SP4013 0 A=3, C=30, D=1	
施工 第0-0012号表										
排水構造物工									Y260109	
側溝工									Y36010901	
L型側溝（左側）									Y4602030101	
L型側溝 Lc-2									V0012 0	
施工 第0-0013号表										
L型側溝（右側）									Y4602030101	

式
小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
L型側溝 Lc-2									V0012	0
	3.2		m						施工	第0-0013号表
自由勾配側溝（歩道左側）									Y4601090103	
				式						
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅400mm×高 700mm 設計高 660.5	12		m						SS161	0
									A=1, B=2, C=5, E=660.5, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1	
									施工	第0-0017号表
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅500mm×高 600mm 設計高 591	2.0		m						SS161	0
									A=1, B=3, C=4, E=591, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1	
									施工	第0-0018号表
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅500mm×高 700mm 設計高 606	1.8		m						SS161	0
									A=1, B=3, C=5, E=606, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1	
									施工	第0-0019号表
側溝蓋（歩道左側）									Y4601090104	
				式						
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	11		枚						SS162	0
									A=1, B=1, C=2, D=5, G=1, J=1	
									施工	第0-0020号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	1		枚						SS162	0
									A=1, B=8, C=2, D=5, G=1, H=1, J=1	
									施工	第0-0021号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	2		枚						SS162	0
									A=1, B=1, C=3, D=5, G=1, H=1, J=1	
									施工	第0-0022号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝（車道左側）						Y4601090103
			式			
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm 設計高 325	12	m				SS161 0 A=1, B=1, C=2, E=325, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0023号表
側溝蓋（車道左側）						Y4601090104
			式			
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	11	枚				SS162 0 A=1, B=1, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0024号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	1	枚				SS162 0 A=1, B=8, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0025号表
自由勾配側溝（車道右側）						Y4601090103
			式			
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm 設計高 300	12	m				SS161 0 A=1, B=1, C=2, E=300, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0026号表
側溝蓋（車道右側）						Y4601090104
			式			
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	11	枚				SS162 0 A=1, B=1, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0024号表

本工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	1	枚				SS162 0 A=1, B=8, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0025号表
集水桝・マンホール工						Y36010903
現場打ち集水桝						Y4601090301
集水桝工 B800×L1100×H900 L8号集水桝	1	箇所	式			V0009 0 施工 第0-0027号表
縁石工						Y36020602
歩車道境界ブロック						Y4602060201
歩車道境界ブロック設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 再生砕石 RC-40	24.2	m	式			SP4018 0 A=1, B=7, D=1, E=3, G=9 施工 第0-0031号表
区画線工						Y260211
区画線工						Y36020601

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線						Y4602060101
			式			
区画線工（溶融式・手動） 実線 45cm 横断歩道・停止線						SS002 0 A=1, B=1, C=4, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=2
	31.9		m			施工 第0-0032号表
構造物撤去工						Y260112
構造物取壊し工						Y36011202
コンクリート構造物取壊し						Y4601120201
			式			
構造物とりこわし工（機械） 鉄筋構造物 道路構造物等						SS090 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	1.9		m3			施工 第0-0033号表
構造物とりこわし工（機械） 民地土間等						SS090 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	10		m3			施工 第0-0034号表
舗装版切断						Y4601120216
			式			
舗装版切断 アスファルト舗装版						SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	10		m			施工 第0-0035号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎						Y4601120202
			式			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 既設アスファルト舗装	30.8	m2				SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1 施工 第0-0036号表
運搬処理工						Y36011217
殻運搬						Y4601121701
			式			
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	11.9	m3				SP2081 0 A=2, B=1, C=1, F=3 施工 第0-0037号表
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要厚15cm超)又(騒音対策要)	1.5	m3				SP2081 0 A=3, B=2, C=1, H=6 施工 第0-0038号表
殻処分						Y4601121703
			式			
処分費等						#0044
コンクリート廃材処理費	11.9	m3				TCY39 0

小 矢 部

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	アスファルト廃材処理費									TAK39	0
直接工事費		1.5	m3								
共通仮設費 (率分)											
共通仮設費計					式						
純工事費											
現場管理費											
現場管理費計					式						
工事原価											
一般管理費等											
					式						

本工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格											
消費税等相当額											
請負対象工事費					式						
工事価格計											
消費税等相当額計											
請負対象工事費計					式						

SP2001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0013

[名 称] 掘削 [規格1] 土砂			[規格2] オープンカット			1	m3	当り
機械構成比： 47.55%			労務構成比： 33.92%			材料構成比： 18.53%		
			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 310.35		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)		備 考
バックホウ		47.55%		バックホウ				MHS165
特殊運転手		33.92%		運転手（特殊） 東京単価				R2002
軽油 (パトロール)		18.53%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油				T3002
積算単価				積算単価				EP001
A=1	土砂			B=1	オープンカット			
D=2	押土 無し			E=1	障害 無し			
F=3	5,000m3未満							

施 工 内 訳 表

SP2005

施工 第0-0002号表

頁0-0014

[名 称] 路床盛土			[規格 2] 施工数量			1	m3	当り
[規格 1] 施工幅員 2.5m以上4.0m未満			機械構成比： 17.79%			労務構成比： 74.53%	材料構成比： 7.68%	市場単価構成比： 0.00%
						標準単価： 773.5		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
振動ローラ賃料		8.91%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量 3 ～ 4 t			T7284	
バックホウ賃料：クローラ型 〔後方超小旋回型〕山積0.28m3(平積0.2m3)		8.88%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 [後方超小旋回型] 山積 0. 2 8 m 3 （平積 0. 2 m 3 ）			T7245	
特殊運転手		66.20%		運転手（特殊） 東京単価			R2002	
普通作業員		8.33%		普通作業員 東京単価			R2006	
軽油 (パトロール)		7.68%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 2.5m以上4.0m未満								

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP2010

施工 第0-0003号表

頁0-0015

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 標準		
機械構成比： 25.31%			標準単価： 216.69		
労務構成比： 50.82%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 23.87%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	25.31%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m3 (平積0.6 m3)		T7279
特殊運転手	50.82%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	23.87%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式 無し			B=1 標準 D=1 障害 無し		

施 工 内 訳 表

[名 称] 埋戻し			1 m3 当り		
[規格 1] 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[規格 2]		
機械構成比： 12.45%			標準単価： 1,795.1		
労務構成比： 82.78%					
材料構成比： 4.77%					
市場単価構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	10.67%		バックホウ		MHH111
振動ローラ賃料	1.68%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		T7281
タンパ賃料	0.10%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80kg		T7285
普通作業員	51.55%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	22.61%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	8.62%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	4.67%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.10%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満					

施 工 内 訳 表

SP2002

施工 第0-0005号表

頁0-0017

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 標準			[規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比： 47.38%			標準単価： 747.6		
労務構成比： 37.64%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.98%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	47.38%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	37.64%		運転手 (一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.98%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) I=3 2.0km以下			B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) D=1 DID区間 無し		

施 工 内 訳 表

[名 称] 安定処理			1 m2 当り		
[規格 1] バックホ			[規格 2] 混合深さ 1m以下		
機械構成比： 5.57%			標準単価： 1,464.8		
労務構成比： 46.05%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 48.38%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	3.28%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9 t		T7278
タイヤローラ賃料	2.29%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20 t		T7390
特殊運転手	19.19%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	17.07%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	9.79%		土木一般世話役 東京単価		R2008
固化材	44.47%		セメント系固化材 東京単価 一般軟弱土用 フレコン・1 t パック（標準数量5.25 t）		T0002
軽油 (パトロール)	3.91%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 バックホ C=3 1m以下 F=5 その他特殊品等			B=1 路床 D=5.31 固化材100m2当り使用量(t/100m2)		

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0007号表

頁0-0019

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 全仕上り厚350mm								
機械構成比: 6.05%			労務構成比: 17.85%			材料構成比: 76.10%		
						市場単価構成比: 0.00%		
						標準単価: 1,876.9		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考	
モータグレーダ		2.45%		モータグレーダ			MHH601	
マカダムローラ		1.89%		マカダムローラ			MHH705	
タイヤローラ賃料		0.62%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t			T7390	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊運転手		8.23%		運転手(特殊) 東京単価			R2002	
特殊作業員		2.88%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		2.74%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		0.78%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
再生砕石 RC-40		74.49%		クラッシャラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 250mm			T4090	
軽油 (パトロール)		1.32%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	

小 矢 部

SP4004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

頁0-0021

[名 称] 上層路盤 (車道・路肩部)			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 全仕上り厚200mm								
機械構成比: 12.81%			労務構成比: 37.86%			材料構成比: 49.33%		
						市場単価構成比: 0.00%		
						標準単価: 886.35		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考	
モータグレーダ		5.18%		モータグレーダ			MHH601	
マカダムローラ		4.01%		マカダムローラ			MHH705	
タイヤローラ賃料		1.31%		タイヤローラ 東京単価 質量 8 ~ 2 0 t			T7390	
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009	
特殊運転手		17.44%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002	
特殊作業員		6.10%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		5.82%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		1.67%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009	
粒調碎石 M40		45.91%		再生粒度調整碎石 東京単価 RM-40 平均仕上がり厚 200mm			T4051	
軽油 (パトロール)		2.81%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	

小 矢 部

SP4004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

頁0-0022

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚200mm			[規格 2]		
機械構成比： 12.81%			標準単価： 886.35		
労務構成比： 37.86%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 49.33%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=2	粒度調整碎石			D=200	全仕上り厚 (mm)
E=2	2層施工			H=2	粒度調整碎石 M-40
J=1	全ての費用				

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP4006

施工 第0-0009号表

頁0-0023

[名 称] 基層（車道・路肩部） [規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]		
機械構成比： 1.77% 労務構成比： 11.21% 材料構成比： 87.02%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,364.3		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.14%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
ロードローラ 質量10～12t	0.18%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
タイヤローラ賃料	0.18%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.11%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	2.34%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	2.28%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	0.77%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 粗粒度 AC 20	77.94%		再生アスファルト混合物 東京単価 再生粗粒度AS混合物（20） 平均仕上がり厚 50mm		T3911
アスファルト乳剤 PK-3	8.45%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

小 矢 部

SP4006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0024

[名 称] 基層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]		
機械構成比: 1.77%			標準単価: 1,364.3		
労務構成比: 11.21%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 87.02%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.54%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=4	3.0m超			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=2	粗粒度 AC 20			D=2	プライムコート PK-3
F=1	全ての費用				

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0010号表

頁0-0025

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			標準単価 :		
機械構成比 : 1.66%			1,451.8		
労務構成比 : 10.55%			1		
材料構成比 : 87.79%			m2		
市場単価構成比 : 0.00%			当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.07%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
ロードローラ 質量10～12t	0.17%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
タイヤローラ賃料	0.17%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.86%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	2.20%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	2.15%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	0.73%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 密粒度 AC 20FH 改質材入り	84.48%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度AS混合物 (20) 平均仕上がり厚 50mm		T3929
アスファルト乳剤 PK-4	2.71%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-4 タックコート用		T3035

小 矢 部

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0026

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]		
機械構成比: 1.66%			標準単価: 1,451.8		
労務構成比: 10.55%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 87.79%					
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
軽油 (パトロール)	0.51%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 3.0m超 C=1 密粒度アスファルト混合物 E=9 密粒度 AC 20FH 改質材入り			B=50 1層当り平均仕上り厚 (mm) D=1 タックコート PK-4 G=1 全ての費用		

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0011号表

頁0-0027

[名 称] 路盤 (車道・路肩部)			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 全仕上り厚100mm								
機械構成比： 5.23%			労務構成比： 15.52%			材料構成比： 79.25%		
			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 1,077.4		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ			2.12%		モータグレーダ			MHH601
マカダムローラ			1.64%		マカダムローラ			MHH705
タイヤローラ賃料			0.53%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20 t			T7390
その他(機械)					その他(機械)			EK009
特殊運転手			7.14%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002
特殊作業員			2.51%		特殊作業員 東京単価			R2005
普通作業員			2.39%		普通作業員 東京単価			R2006
土木一般世話役 一般施工			0.68%		土木一般世話役 東京単価			R2008
その他(労務)					その他(労務)			ER009
再生砕石 RC-40			77.85%		クラッシャラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm			T4090
軽油 (パトロール)			1.15%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0011号表

頁0-0028

[名 称] 路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚100mm			[規格 2]		
機械構成比： 5.23%			標準単価： 1,077.4		
労務構成比： 15.52%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 79.25%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=100 全仕上り厚 (mm)			B=1 1層施工		
C=3 再生砕石 RC-40					

施 工 内 訳 表

[名 称] 透水性アスファルト舗装			1 m2 当り		
[規格1] 平均幅員 2.4m以上			[規格2] 1層当り平均仕上り厚30mm		
機械構成比： 10.47%			標準単価： 1,480.9		
労務構成比： 28.79%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 60.74%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ	8.88%		アスファルトフィニッシャ		MHS809
バックホウ賃料：クローラ型 〔後方超小旋回型〕山積0.28m3(平積0.2m3)	0.79%		バックホウ（クローラ型） 東京単価〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3（平積0.2m3）		T7245
振動ローラ賃料	0.50%		振動ローラ（舗装用） 東京単価〔搭乗・コンバインド式〕 質量3～4t		T7284
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	9.36%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	8.03%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	7.89%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	2.68%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 開粒度 AC 13	58.84%		アスファルト混合物 東京単価 開粒度AS混合物（13） 平均仕上がり厚 40mm		T3941
軽油 (パトロール)	1.85%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002

施 工 内 訳 表

[名 称] L型側溝 [規格1] Lc-2						10	m	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
歩車道境界ブロック Fc-2(210mm×220mm×100mm×1000mm)	10		個				T4431	
生コンクリート 高炉18ー 8ー 25 W/C≤65%	1. 261		m3				T4026	
型枠 一般型枠 小型構造物	3. 1		m2				SP2084	施工 第0-0014号表
基礎砕石 砕石の厚さ 7. 5cmを超え12. 5cm以下	8. 1		m2				SP2030	施工 第0-0015号表
基面整正	8. 1		m2				SP2012	施工 第0-0016号表
合計	10		m					
単位当り	1		m					

施 工 内 訳 表

[名 称] 型枠			[規格 2] 小型構造物			1	m2	当り
[規格 1] 一般型枠			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 7,775.2		
機械構成比： 0.00%			材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
型枠工		45.16%		型わく工 東京単価			R2030	
普通作業員		30.69%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		11.11%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 一般型枠				B=2 小型構造物				

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0015号表

頁0-0033

[名 称] 基礎碎石			1 m2 当り		
[規格1] 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 6.11%			標準単価： 1,101.6		
労務構成比： 75.77%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 18.12%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	6.07%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.57%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	15.85%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	14.16%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	8.67%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生碎石 RC-40	13.07%		再生クラッシャラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	5.02%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅400mm×高 700mm			[規格2] 設計高 660.5					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
自由勾配側溝 (T-25t) 40cm×70cm×2m ;参考715kg/本	10.00		m					T6351
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m					TL545
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.38		m3					T4026 調整コンクリート
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.68		m3					T4027 基礎コンクリート
再生砕石 RC-40	0.89		m3					T4090
基面整正	7.40		m2					SP2012 施工 第0-0016号表
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=5 700mm F=2 基面整正あり				B=2 400mm E=660.5 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅500mm×高 600mm			[規格2] 設計高 591					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
自由勾配側溝 (T-25t) 50cm×60cm×2m ;参考715kg/本	10. 00		m				T6357	
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10. 00		m				TL545	
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0. 31		m3				T4026 調整コンクリート	
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0. 78		m3				T4027 基礎コンクリート	
再生砕石 RC-40	1. 01		m3				T4090	
基面整正	8. 40		m2				SP2012	施工 第0-0016号表
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=4 600mm F=2 基面整正あり				B=3 500mm E=591 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅500mm×高 700mm			[規格2] 設計高 606					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
自由勾配側溝 (T-25t) 50cm×70cm×2m ;参考780kg/本	10.00		m				T6358	
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m				TL545	
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.76		m3				T4026 調整コンクリート	
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.78		m3				T4027 基礎コンクリート	
再生砕石 RC-40	1.01		m3				T4090	
基面整正	8.40		m2				SP2012	施工 第0-0016号表
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=5 700mm F=2 基面整正あり				B=3 500mm E=606 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (蓋版)						1	枚	当り
[規格1] 土木工事標準単価方式			[規格2] 据付 (材料費含み)					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
蓋版 Co・鋼製 時間制約無 40を超え170kg/枚以下 昼間	1.00		枚					TL564
道路用側溝蓋(車道用, 自由勾配)T-25 400用 L=0.5m ;参考61kg/個	1.00		個					T4276
＊＊単位当り＊＊	1		枚					
A=1 据付 (材料費含み) C=2 側溝蓋 400用 G=1 時間的制約無し J=1 通常部				B=1 コンクリート製 D=5 T-25 t H=1 標準 (昼間)				

小 矢 部

施 工 内 訳 表

頁0-0041

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm			[規格2] 設計高 325					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×40cm×2m ;参考403kg/本	10.00		m			T6340		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.40		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.54		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.73		m3			T4090		
基面整正	6.10		m2			SP2012	施工 第0-0016号表	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=2 400mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=325 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

小 矢 部

施 工 内 訳 表

頁0-0044

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm			[規格2] 設計高 300					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×40cm×2m ;参考403kg/本	10.00		m				T6340	
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m				TL545	
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.48		m3				T4026 調整コンクリート	
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.54		m3				T4027 基礎コンクリート	
再生砕石 RC-40	0.73		m3				T4090	
基面整正	6.10		m2				SP2012	施工 第0-0016号表
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=2 400mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=300 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

V0009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

頁0-0046

[名 称] 集水桝工						1	箇所	当り
[規格1] B800×L1100×H900			[規格2] L8号集水桝					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設	0.709	m3			SP2082	施工	第0-0028号表	
型枠 一般型枠 小型構造物	8.258	m2			SP2084	施工	第0-0014号表	
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	1.8	m2			SP2030	施工	第0-0029号表	
基面整正	1.800	m2			SP2012	施工	第0-0016号表	
排水構造物工(蓋版) 800×1100 T-25・細目 2枚割・取手各2個付	1	組			SS162	施工	第0-0030号表	
＊＊単位当り＊＊	1	箇所						

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] コンクリート			1			m3			当り						
[規格 1] 小型構造物			[規格 2] バックホウ(クレーン機能付)打設												
機械構成比： 4.43%			労務構成比： 39.79%			材料構成比： 55.78%			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 28,968			
代 表 機 労 材 規 格				構成比		単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)		備 考	
バックホウ賃料				4.18%				バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9 t						T7276	
その他(機械)								その他(機械)						EK009	
普通作業員				12.91%				普通作業員 東京単価						R2006	
特殊作業員				11.03%				特殊作業員 東京単価						R2005	
特殊運転手				6.76%				運転手 (特殊) 東京単価						R2002	
土木一般世話役 一般施工				6.39%				土木一般世話役 東京単価						R2008	
その他(労務)								その他(労務)						ER009	
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤60%				53.83%				生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%						T3973	
軽油 (パトロール)				1.84%				軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油						T3002	
その他(材料)								その他(材料)						EZ009	
積算単価								積算単価						EP001	

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0029号表

頁0-0049

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格1] 砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.73%			標準単価： 1,173.6		
労務構成比： 71.13%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 23.14%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.70%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.32%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	14.88%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	13.30%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	8.14%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	18.40%		再生クラッシャラン 東京単価 RC-40		T4090
軽油 (パトロール)	4.71%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (蓋版)						1	組	当り
[規格1] 800×1100 T-25・細目			[規格2] 2枚割・取手各2個付					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
蓋版 Co・鋼製 時間制約無 40を超え170kg/枚以下 昼間	1.00		枚				TL564	
柵蓋	1.00		枚				TD229	
＊＊単位当り＊＊	1		組					
A=1 据付 (材料費含み)				B=2	グレーチング (受枠+本体)			
C=8 柵蓋				D=5	T-25 t			
E=2 40を超え170kg/枚以下				G=1	時間的制約無し			
H=1 標準 (昼間)				J=1	通常部			

施 工 内 訳 表

[名 称] 歩車道境界ブロック設置			1 m 当り		
[規格 1] 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未			[規格 2] 再生砕石 RC-40		
機械構成比： 3.01%			標準単価： 5,237.4		
労務構成比： 49.13%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 47.86%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	2.49%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9 t		T7278
バックホウ賃料	0.52%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m3 (平積0.6 m3)		T7279
普通作業員	17.87%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	9.75%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	9.47%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	9.17%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック Fa-20(180mm×240mm×300mm×2000mm)	44.10%		歩車道境界ブロック 東京単価 C種 (180 / 210 × 300 × 600)		T4430
軽油 (パトロール)	2.64%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
再生砕石 RC-40	1.12%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40		T4090
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格 1] 実線 45cm			[規格 2] 横断歩道・停止線			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線45cm 時間制約無 昼間			1,000.00	m			TL410				
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号			1,700.00	kg			T3704				
ガラスビーズ JISR 3301 1号			75.00	kg			T3691				
プライマー 接着用			75.00	kg			T3692				
軽油 (パトロール)				L			T3002				
諸雑費				%			#01				
合計			1,000	m							
単位当り			1	m							
A=1 C=4 E=1	全ての費用 45cm 標準 (昼間)				B=1 D=1 G=1	実線 時間的制約無し 白色					
H=2 J=2	ペイント厚1.5mm 未供用区間				I=1	排水性舗装以外					

施工内訳表

頁0-0055

[illegible]

小 矢 部

施工内訳表

頁0-0056

[illegible]

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0035号表

頁0-0057

[名 称] 舗装版切断			1 m 当り		
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]		
機械構成比： 6.24%		労務構成比： 54.57%		材料構成比： 39.19%	
		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 562.41	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	
コンクリートカッタ		4.22%		コンクリートカッタ	
その他(機械)				その他(機械)	
特殊作業員		19.07%		特殊作業員 東京単価	
土木一般世話役 一般施工		9.53%		土木一般世話役 東京単価	
普通作業員		8.29%		普通作業員 東京単価	
その他(労務)				その他(労務)	
ダイヤモンドブレード 径56cm		36.35%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ	
ガソリン JIS2号レギュラ		1.92%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド	
その他(材料)				その他(材料)	
積算単価				積算単価	
A=1 E=1		アスファルト舗装版 全ての費用		B=1 15cm以下	

小 矢 部

施 工 内 訳 表

頁0-0058

SP4027

施工 第0-0036号表

[名 称] 舗装版破碎			1 m2 当り		
[規格1] アスファルト舗装版			[規格2] 既設アスファルト舗装		
機械構成比： 9.68%			標準単価： 167.88		
労務構成比： 82.20%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 8.12%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ賃料		9.68%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	T7275
土木一般世話役 一般施工		28.85%		土木一般世話役 東京単価	R2008
特殊運転手		28.25%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		25.10%		普通作業員 東京単価	R2006
軽油 (パトロール)		8.12%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1	アスファルト舗装版			B=1	障害等 無し
C=1	騒音振動対策 不要			D=4	15cm以下
F=1	積込作業 有り				

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号表

頁0-0059

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比: 43.38%			標準単価: 1,487.5		
労務構成比: 41.88%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 14.74%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	43.38%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	41.88%		運転手(一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.74%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間 無し		B=1 F=3	機械積込 5.7km以下	

小 矢 部

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

頁0-0060

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 舗装版破碎			[規格 2] 機械(騒音対策不要厚15cm超)又(騒音対策要)		
機械構成比: 47.38%			標準単価: 1,457.8		
労務構成比: 37.64%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 14.98%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		47.38%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		37.64%		運転手(一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.98%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=3 C=1	舗装版破碎 DID区間 無し			B=2 H=6 機械(騒音対策不要厚15cm超)又(騒音対策要) 4.5km以下	

小 矢 部

機 労 材 集 計 表

頁0-0061

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	T3002	66			軽油	軽油
2	T3691	61		2.3925	ガラスビーズ	区画線材料
3	T3692	61		2.3925	プライマー	区画線材料
4	T4026	92		2.5557	生コンクリート	生コン 180kg
5	T4027	92		2.4084	生コンクリート	生コン 180kg
6	T4090	52		3.2038	再生碎石	クラッシュラン
7	T4275	108		22	道路用側溝蓋(車道用,自由勾配)T-25	側溝蓋
8	T4276	108		11	道路用側溝蓋(車道用,自由勾配)T-25	側溝蓋
9	T4277	108		2	道路用側溝蓋(車道用,自由勾配)T-25	側溝蓋
10	T4431	105		6.7	歩車道境界ブロック	歩車道境界
11	T6340	121		24	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
12	T6351	121		12	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
13	T6357	121		2	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
14	T6358	121		1.8	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
15	T6384	147		2	グレーチング細目 (自由勾配側溝用 T-25t)	グレーチング
16	T6385	147		1	グレーチング細目 (自由勾配側溝用 T-25t)	グレーチング
17	TAK39	189		1.5	アスファルト廃材処理費	投棄料
18	TCY39	189		11.9	コンクリート廃材処理費	投棄料
19	TD229	148		1	柵蓋	柵蓋
20	TL410	200		31.9	区画線設置[溶融式][供用区間]	
21	TL545	200		39.8	自由勾配側溝 L=2000mm	
22	TL563	200		3	蓋版 Co・鋼製	
23	TL564	200		36	蓋版 Co・鋼製	
24	TL788	200		11.9	構造物とりこわし工(鉄筋構造物)	
25	TST01	189		119.2	公共用残土仮置場(搬入)	投棄料

参考様式

工 事 数 量 総 括 表

工事区分(レベル1)			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工種(レベル2)								
種別(レベル3)								
細別(レベル4)								
道路改良				式		1		
排水構造物工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削				m3		113.4		別紙参照
盛土工								
路床盛土				m3		1.6		別紙参照
作業土工								
床掘り				m3		42.7		別紙参照
埋戻工								
埋戻し				m3		31.6		別紙参照
土砂等運搬								
土砂等運搬				m3		119.2		別紙参照
地盤改良工								
路床安定処理工				m2		156		別紙参照
舗装工								
アスファルト舗装(車道)								
下層路盤			全層仕上り35cm	m2		107.3		別紙参照
上層路盤			全層仕上り20cm	m2		114.3		別紙参照
基層			仕上り厚5cm	m2		127.7		別紙参照
表層			仕上り厚5cm	m2		127.7		別紙参照
アスファルト舗装(歩道)								
路盤			仕上り厚10cm	m2		100.6		別紙参照
透水性アスファルト舗装			仕上り厚3cm	m2		100.6		別紙参照
排水構造物工				式		1		
側溝工								
L型側溝			左側	m		3.5		別紙参照
L型側溝			右側	m		3.2		別紙参照
自由勾配側溝			歩道左側					
・400×700				m		12		自由勾配側溝構造図
・500×600				m		2		自由勾配側溝構造図
・500×700				m		1.8		自由勾配側溝構造図
・側溝蓋			コンクリート蓋	枚		12		
・グレーチング				枚		2		
自由勾配側溝			車道左側					
・300×400				m		12		自由勾配側溝構造図
・側溝蓋			コンクリート蓋	枚		11		

	・グレーチング		枚		1	
	自由勾配側溝	車道右側				
	・300×400		m		12	自由勾配側溝構造図
	・側溝蓋	コンクリート蓋	枚		11	
	・グレーチング		枚		1	
	集水枳工		式		1	
	現場打ち集水枳	B800×L1100×H900	箇所		1	別紙参照
	縁石工					
	歩車道境界ブロック		m		24.2	別紙参照
	区画線工					
	溶融式区画線工	実線45cm	m		31.9	横断歩道・停止線
	構造物撤去工		式		1	
	構造物取壊し工		式		1	
	コンクリート構造物取壊し	有筋	m3		1.9	道路構造物等
	コンクリート構造物取壊し	有筋	m3		10	民地土間等（概算）
	舗装版取壊し		m3		1.5	
	運搬処理工		式			
	殻処分	CO廃材（有筋）	m3		11.9	
	殻処分	AS廃材	m3		1.5	
直接工事費			式		1	
共通仮設費			式		1	
共通仮設費（率分）			式		1	
純工事費			式		1	
現場管理費			式		1	
工事原価			式		1	
一般管理費等			式		1	
工事価格			式		1	
消費税相当額			式		1	
工事費			式		1	


縁石工集計表

[illegible]

緑石工 延長調書

測 点	歩車道境界ブロック			地先境界ブロック		備 考
	Ff-20	Fa-20	Fc-5	120×120		
左側						
N0. 0 + 2.5 ~ NO. 0 + 7.6	5.1					県施工
N0. 2 + 9.6 ~ NO. 7 + 0.1	40.2					県施工
N0. 9 + 8.7 ~ NO. 14		39.9				
N0. 14 ~ NO. 15 + 2.6		12.6				今回
小 計		12.6				
右側						
N0. 0 - 7.4 ~ NO. 0 - 5.2				3.0		県施工
N0. 0 - 1.8 ~ NO. 0 + 7.0	8.8					県施工
N0. 4 + 1.2 ~ NO. 7 + 3.5	32.9					県施工
N0. 10 + 1.0 ~ NO. 12 + 3.6		23.7				
N0. 12 + 3.6 ~ NO. 14		14.7	4.0			
N0. 14 ~ NO. 15 + 1.2		11.6				今回
小 計		11.6	0.0			
合 計 (m)	0.0	24.2	0.0	0.0		

歩車道境界ブロック (Fa-20) 単位当たり数量計算書



(10m当たり)

細 別	規 格	計 算 式	数 量
歩車道境界 ブロック	Fa-20 JIS A 5371	$L_1 =$	10.000 m
基礎材	RC-40, t=100	$A_2 = 0.290 \times 10.00$	= 2.900 m ²
基面整正		$A_3 = 0.290 \times 10.00$	= 2.900 m ²

道路土工集計表

[illegible]

道路土工 数量計算書			
細 別	規 格	計 算 式	数 量
掘削		$V_1 = 113.4$	113.4 m ³
路床盛土		$V_2 = 1.6$	1.6 m ³
路体盛土		$V_3 = 0.0$	0.0 m ³
床掘り		$V_4 = 42.7$	
		$+ 0.0 + 0.0 + 0.0$ (BOX-400×400) (台付管D450) (台付管D300)	42.7 m ³
埋戻し		$V_5 = 31.6$	
		$+ 0.0 + 0.0 + 0.0$ (BOX-400×400) (台付管D450) (台付管D300)	31.6 m ³
残土処理	土砂	$V_6 = 113.4 + 42.7 - (1.6$ (掘削) (床掘り) (路床盛土)	
		$+ 0.0 + 31.6) \div 0.9$ (路体盛土) (埋戻し) (変化率C)	119.2 m ³

細 別				掘 削				
測 点				距 離	面 積	平均面積	体 積	摘 要
NO.	0	-	5.3	—	5.9	—	—	NO.0適用
NO.	0			5.3	5.9	5.90	31.3	
NO.	0	+	7.3	7.3	5.9	5.90	43.1	NO.0適用
NO.	2	+	9.4		5.2			NO.3適用
NO.	3			0.6	5.2	5.20	3.1	
NO.	4			10.0	5.6	5.40	54.0	
NO.	5			10.0	7.4	6.50	65.0	
NO.	6	+	0.5	10.5	10.5	8.95	94.0	BC.1
NO.	7			9.5	11.3	10.90	103.6	
NO.	8			10.0	7.7	9.50	95.0	
NO.	9			10.0	9.5	8.60	86.0	
NO.	9	+	2.2	2.2	9.5	9.50	20.9	
NO.	10			7.8	8.8	9.15	71.4	
NO.	11			10.0	4.8	6.80	68.0	
NO.	11	+	1.8	1.8	3.9	4.35	7.8	SP.1
NO.	12			8.2	6.9	5.40	44.3	
NO.	13			10.0	5.8	6.35	63.5	
NO.	14			10.0	6.7	6.25	62.5	今回施工
NO.	15			10.0	7.4	7.05	70.5	今回施工
NO.	15	+	5.8	5.8	7.4	7.40	42.9	今回施工
NO.	16			4.2	6.2	6.80	28.6	
NO.	16	+	4.0	4.0	4.3	5.25	21.0	EP
NO.	16	+	9.8	5.8	4.3	4.30	24.9	EP適用
				—		—	—	
合 計				15.8	113.4 m3			

細 別				路床盛土				
測 点				距 離	面 積	平均面積	体 積	摘 要
NO.	0	-	5.3	—	0.2	—	—	NO. 0適用
				5.3		0.20	1.1	
NO. 0				7.3	0.2	0.20	1.5	NO. 0適用
NO. 0 + 7.3								
NO.	2	+	9.4		0.6			NO. 3適用
				0.6		0.60	0.4	
NO. 3				10.0	0.6	0.85	8.5	
NO. 4								
				10.0	1.1	1.10	11.0	
NO. 5								
NO.	6	+	0.5	10.5	0.8	0.95	10.0	BC. 1
				9.5		0.60	5.7	
NO. 7				10.0	0.4	0.70	7.0	
NO. 8								
				10.0	1.0	1.05	10.5	
NO. 9								
				2.2	1.1	1.10	2.4	
NO. 9 + 2.2								
				7.8	0.2	0.65	5.1	
NO. 10								
				10.0	0.3	0.25	2.5	
NO. 11								
NO.	11	+	1.8	1.8	0.9	0.60	1.1	SP. 1
				8.2		0.55	4.5	
NO. 12				10.0	0.2	0.15	1.5	
NO. 13								
				10.0	0.1	0.10	1.0	
NO. 14								
				10.0	0.1	0.10	1.0	今回施工
NO. 15				5.8	0.1	0.10	0.6	今回施工
NO.	15	+	5.8		0.1	0.10	0.4	今回施工
				4.2				
NO. 16				4.0	0.1	0.10	0.4	
NO. 16 + 4.0								
				5.8	0.1	0.10	0.6	EP
NO. 16 + 9.8								
					0.1			EP適用
				—		—	—	
合 計				15.8	1.6 m3			

細 別				路体盛土				
測 点				距 離	面 積	平均面積	体 積	摘 要
NO.	0	-	5.3	—	1.7	—	—	NO.0適用
NO.	0			5.3	1.7	1.70	9.0	
NO.	0	+	7.3	7.3	1.7	1.70	12.4	NO.0適用
NO.	2	+	9.4	0.6	0.0	0.00	0.0	NO.3適用
NO.	3			10.0	0.0	0.00	0.0	
NO.	4			10.0	0.0	0.00	0.0	
NO.	5			10.5	0.0	0.00	0.0	
NO.	6	+	0.5	9.5	0.0	0.00	0.0	BC.1
NO.	7			10.0	0.0	0.00	0.0	
NO.	8			10.0	0.0	0.00	0.0	
NO.	9			2.2	0.0	0.00	0.0	
NO.	9	+	2.2	7.8	0.0	0.00	0.0	
NO.	10			10.0	0.0	0.00	0.0	
NO.	11			1.8	0.0	0.00	0.0	
NO.	11	+	1.8	8.2	0.0	0.00	0.0	SP.1
NO.	12			10.0	0.0	0.00	0.0	
NO.	13			10.0	0.0	0.00	0.0	
NO.	14			10.0	0.0	0.00	0.0	今回施工
NO.	15			5.8	0.0	0.00	0.0	今回施工
NO.	15	+	5.8	4.2	0.0	0.00	0.0	今回施工
NO.	16			4.0	0.0	0.00	0.0	
NO.	16	+	4.0	5.8	0.0	0.00	0.0	EP
NO.	16	+	9.8		0.0			EP適用
				—		—	—	
合 計				15.8	0.0 m3			

細 別				床掘り				
測 点				距 離	面 積	平均面積	体 積	摘 要
NO.	0	-	5.3	—	3.6	—	—	NO.0適用
NO.	0			5.3	3.6	3.60	19.1	
NO.	0	+	7.3	7.3	3.6	3.60	26.3	NO.0適用
NO.	2	+	9.4	0.6	4.7	4.70	2.8	NO.3適用
NO.	3			10.0	4.7	4.75	47.5	
NO.	4			10.0	4.8	4.60	46.0	
NO.	5			10.5	4.4	3.70	38.9	
NO.	6	+	0.5	9.5	3.0	3.25	30.9	BC.1
NO.	7			10.0	3.5	3.40	34.0	
NO.	8			10.0	3.3	2.65	26.5	
NO.	9			2.2	2.0	2.00	4.4	
NO.	9	+	2.2	7.8	2.0	2.75	21.5	
NO.	10			10.0	3.5	3.55	35.5	
NO.	11			1.8	3.6	3.45	6.2	
NO.	11	+	1.8	8.2	3.3	3.60	29.5	SP.1
NO.	12			10.0	3.9	3.90	39.0	
NO.	13			10.0	3.9	3.30	33.0	
NO.	14			10.0	2.7	2.70	27.0	右側歩道部側溝
NO.	15			5.8	2.7	2.70	15.7	施工済み
NO.	15	+	5.8	4.2	2.7	1.80	7.6	土量控除済
NO.	16			4.0	0.9	0.90	3.6	
NO.	16	+	4.0	5.8	0.9	0.90	5.2	EP
NO.	16	+	9.8		0.9			EP適用
				—		—	—	
合 計				15.8	42.7 m3			

細 別				埋戻し				
測 点				距 離	面 積	平均面積	体 積	摘 要
NO.	0	-	5.3	—	2.8	—	—	NO. 0適用
				5.3		2.80	14.8	
NO.	0				2.8			
				7.3		2.80	20.4	NO. 0適用
NO.	0	+	7.3		2.8			
NO.	2	+	9.4		3.4			NO. 3適用
				0.6		3.40	2.0	
NO.	3				3.4			
				10.0		3.25	32.5	
NO.	4				3.1			
				10.0		3.00	30.0	
NO.	5				2.9			
				10.5		2.40	25.2	BC. 1
NO.	6	+	0.5		1.9			
				9.5		2.15	20.4	
NO.	7				2.4			
				10.0		1.70	17.0	
NO.	8				1.0			
				10.0		1.20	12.0	
NO.	9				1.4			
				2.2		1.40	3.1	
NO.	9	+	2.2		1.4			
				7.8		2.00	15.6	
NO.	10				2.6			
				10.0		2.60	26.0	
NO.	11				2.6			
				1.8		2.50	4.5	SP. 1
NO.	11	+	1.8		2.4			
				8.2		2.65	21.7	
NO.	12				2.9			
				10.0		2.90	29.0	
NO.	13				2.9			
				10.0		2.45	24.5	
NO.	14				2.0			右側歩道部側溝 施工済み 土量控除済
				10.0		2.00	20.0	
NO.	15				2.0			
				5.8		2.00	11.6	
NO.	15	+	5.8		2.0			
				4.2		1.25	5.3	
NO.	16				0.5			
				4.0		0.45	1.8	EP
NO.	16	+	4.0		0.4			
				5.8		0.40	2.3	EP適用
NO.	16	+	9.8		0.4			
				—		—	—	
合 計				15.8	31.6 m3			

舗装工集計表

[illegible]

舗装面積集計表

種 別	細 別	単位	数 量													備 考	
			基本数量		プランニメーター										合計		
					左	右	1	2	3	4	5	6	7	8			9
車道舗装	表層	m2	127.7													127.7	
	基層	m2	127.7													127.7	
	上層路盤	m2	114.3													114.3	
	下層路盤	m2	107.3													107.3	
歩道舗装	表層	m2	47.7	52.9												100.6	
	路盤	m2	47.7	52.9												100.6	

[illegible]

Page

細 別				車道舗装（基層）				
測 点				距 離	幅 員	平均幅員	面 積	摘 要
NO.	2	+	9.4	—	6.94	—	—	NO. 3適用
				0.6		6.940	4.2	
NO.	3			10.0	6.94	7.595	76.0	
NO.	4			10.0	8.25	9.000	90.0	
NO.	5			10.5	9.75	9.770	102.6	
NO.	6	+	0.5	7.3	9.79	9.790	71.5	BC. 1
NO.	6	+	7.8		9.79			BC. 1適用
NO.	9	+	2.2	7.8	10.44	9.545	74.5	
NO.	10			10.0	8.65	8.650	86.5	
NO.	11			1.8	8.65	8.650	15.6	
NO.	11	+	1.8	8.2	8.65	8.670	71.1	SP. 1
NO.	12			10.0	8.69	8.525	85.3	
NO.	13			10.0	8.36	8.190	81.9	
NO.	14			10.0	8.02	7.860	78.6	今回施工
NO.	15			5.8	7.70	8.470	49.1	今回施工
NO.	15	+	5.8		9.24			今回施工

細 別				車道舗装（上層路盤）				
測 点				距 離	幅 員	平均幅員	面 積	摘 要
N0.	2	+	9.4	—	7.28	—	—	NO.3適用
				0.6		7.280	4.4	
N0.	3			10.0	7.28	8.030	80.3	
N0.	4			10.0	8.78	9.530	95.3	
N0.	5			10.5	10.28	10.300	108.2	
N0.	6	+	0.5	7.3	10.32	10.320	75.3	BC.1
N0.	6	+	7.8		10.32			BC.1適用
N0.	9	+	2.2	7.8	7.25	7.250	56.6	
N0.	10			10.0	7.25	7.995	80.0	
N0.	11			1.8	8.74	8.740	15.7	
N0.	11	+	1.8	8.2	8.74	8.910	73.1	SP.1
N0.	12			10.0	9.08	8.910	89.1	
N0.	13			10.0	8.74	8.575	85.8	
N0.	14			10.0	8.41	7.550	75.5	今回施工
N0.	15			5.8	6.69	6.690	38.8	今回施工
N0.	15	+	5.8		6.69			今回施工

[illegible]

Page

細 別				歩道舗装（表層）				左側
測 点				距 離	幅 員	平均幅員	面 積	摘 要
N0.	2	+	9.4	—	3.28	—	—	N0.3適用
				0.6		3.280	2.0	
N0.	3			10.0	3.28	2.795	28.0	
N0.	4			10.0	2.31	2.310	23.1	
N0.	5			10.5	2.31	2.310	24.3	
N0.	6	+	0.5	7.3	2.31	2.310	16.9	BC.1
N0.	6	+	7.8		2.31			BC.1適用
N0.	9	+	2.2	7.8	5.34	4.005	31.2	
N0.	10			10.0	2.67	2.670	26.7	
N0.	11			1.8	2.67	2.670	4.8	
N0.	11	+	1.8	8.2	2.67	2.670	21.9	SP.1
N0.	12			10.0	2.67	2.670	26.7	
N0.	13			10.0	2.67	2.670	26.7	
N0.	14			10.0	2.67	2.670	26.7	今回施工
N0.	15			5.8	2.67	3.625	21.0	今回施工
N0.	15	+	5.8		4.58			今回施工
						</		

Page

細 別				歩道舗装（路盤）				左側
測 点				距 離	幅 員	平均幅員	面 積	摘 要
N0.	2	+	9.4	—	3.28	—	—	N0.3適用
				0.6		3.280	2.0	
N0.	3			10.0	3.28	2.795	28.0	
N0.	4			10.0	2.31	2.310	23.1	
N0.	5			10.5	2.31	2.310	24.3	
N0.	6	+	0.5	7.3	2.31	2.310	16.9	BC.1
N0.	6	+	7.8		2.31			BC.1適用
N0.	9	+	2.2	7.8	5.34	4.005	31.2	
N0.	10			10.0	2.67	2.670	26.7	
N0.	11			1.8	2.67	2.670	4.8	SP.1
N0.	11	+	1.8	8.2	2.67	2.670	21.9	
N0.	12			10.0	2.67	2.670	26.7	
N0.	13			10.0	2.67	2.670	26.7	
N0.	14			10.0	2.67	2.670	26.7	今回施工
N0.	15			5.8	2.67	3.625	21.0	今回施工
N0.	15	+	5.8		4.58			今回施工

[illegible]

[illegible]

地盤改良工集計表


[illegible]

細 別				路床安定処理						
測 点				距 離	幅 員	平均幅員	面 積	摘 要		
NO.	0	-	5.3	—	1.99	—	—	NO.0適用		
				5.3		1.990	10.5			
NO.	0			7.3	1.99	1.990	14.5	NO.0適用		
NO.	0	+	7.3							
NO.	2	+	9.4	0.6	2.22	2.220	1.3	NO.3適用		
NO.	3			10.0	2.22	2.685	26.9			
NO.	4			10.0	3.15	4.250	42.5			
NO.	5			10.5	5.35	6.660	69.9			
NO.	6	+	0.5	9.5	7.97	8.950	85.0	BC.1		
NO.	7			10.0	9.93	10.615	106.2			
NO.	8			10.0	11.30	10.580	105.8			
NO.	9			2.2	9.86	9.860	21.7			
NO.	9	+	2.2	7.8	9.86	9.410	73.4			
NO.	10			10.0	8.96	9.390	93.9			
NO.	11			1.8	9.82	9.850	17.7			
NO.	11	+	1.8	8.2	9.88	10.075	82.6	SP.1		
NO.	12			10.0	10.27	10.380	103.8			
NO.	13			10.0	10.49	10.340	103.4			
NO.	14			10.0	10.19	9.955	99.6	今回施工		
NO.	15			5.8	9.72	9.720	56.4	今回施工		
NO.	15	+	5.8	4.2	9.72	8.110	34.1	今回施工		
NO.	16			4.0	6.50	3.250	13.0			
NO.	16	+	4.0	5.8	0.00	0.000	0.0	EP		
NO.	16	+	9.8	0.00	0.00	0.000	0.0	EP適用		
				—		—	—			
合 計				15.8	156.0 m2					



小矢部市石動町付近

平面図 S=1:500



基準点座標一覧表

点名	X座標	Y座標	工事区(道路水準)
201	74655.780	-27092.822	33.146
303	74655.205	-27090.535	-
14009	74709.578	-27081.751	32.696
24007	74707.646	-27161.660	32.488
24008	74695.286	-27171.844	32.217
T.1	74697.748	-27095.822	32.633
T.2	74610.740	-27071.897	32.050
T.3	74688.448	-27119.341	32.792
T.4	74622.012	-27130.509	32.767
T.5	74642.084	-27149.539	32.291
T.6	74688.340	-27126.523	32.120
S.1	74660.176	-27077.129	-
S.2	74703.652	-27195.115	-
S.3	74675.289	-27194.771	-
S.4	74637.625	-27050.252	32.699
T.1	74726.603	-27149.361	32.152
T.2	74747.185	-27125.478	32.696
T.3	74705.053	-27090.863	32.761
T.4	74677.340	-27135.365	32.216
T.5	74716.048	-27149.363	32.492

点名	X座標	Y座標
No. 0 (BP)	74.566.601	-27.082.428
No. 1	74.576.073	-27.085.635
No. 2	74.585.545	-27.088.842
No. 3	74.595.017	-27.092.049
No. 4	74.604.489	-27.095.256
No. 5	74.613.960	-27.098.463
No. 6	74.623.432	-27.101.669
BC1-0 (No. 6+0.5)	74.623.918	-27.101.834
No. 7	74.632.794	-27.105.178
No. 8	74.641.882	-27.109.346
No. 9	74.650.650	-27.114.151
No. 10	74.659.052	-27.119.569
No. 11	74.667.046	-27.125.574
SP (No. 11+1.8)	74.658.405	-27.125.687
No. 12	74.674.591	-27.132.134
No. 13	74.681.648	-27.139.215
No. 14	74.688.183	-27.146.782
No. 15	74.694.160	-27.154.796
No. 16	74.699.551	-27.163.216
EG1-0 (16+3.0)	74.701.049	-27.165.816
EP (16+4.0)	74.701.533	-27.166.675

主要点	測点	X座標	Y座標	要素	距離
BP	0+0.000	74566.602	-27082.429	R=∞	60.513
BC 1-0	6+0.513	74623.918	-27101.834	R=140.000000	102.488
EC 1-0	16+3.001	74701.050	-27165.816	R=∞	0.986
EP	16+3.986	74701.533	-27166.675		

施工済み
今回施工

世界測地系 (2011)

令和 4 年度	都建第 号
都市計画道路駅南中央線	
小矢部	石動町 地内
平面図	
縮尺 1:500	
令和 4 年 4 月 作成	
小矢部市 都市建設課	



注). () の値は、プランメーター算出値

よい商店	備
------	---

[illegible]


注) () の値は、プラニモーター算出

注) () の値は、プラニモーター算出


■ 今回施工

No. 13 ~ EP(EO. 1)		世界地図(2013)	
令和 4 年度		都建第 号	
都市計画道路駅前中央線			
小矢部 町 郡 村		石動町 地内	
横断図			
縮尺 1:100			
令和 4 年 4 月 作成			
小矢部市		都市建設課	


自由勾配側溝構造図(1) V=1:50 H=1:200



展開図(歩道) (右側)



展開図(歩道) (右側)




施工済み
今回施工

注: () の標高は現況推定高を示し、施工前に確認し現況に合わせる。


令和 4 年度 都建第 号	
都市計画道路駅南中央線	
小矢部 町 石動町 地内	
自由勾配側溝構造図(1)	
縮尺 V=1:50 H=1:200	
令和 4 年 4 月 作成	
小矢部市 都市建設課	

自由勾配側溝構造図(2) V=1:50 H=1:200


展開図(車道)
(左側)




展開図(471号)
NO. 7+3.5付近(左側)




展開図(471号)
NO. 8+9.9付近(左側)



展開図(車道)
(右側)



展開図(471号)
NO. 9+4.1付近(右側)




注) () の標高は現況推定高を示し、施工前に確認し現況に合わせることを。

令和 4 年度 都建第 号
都市計画道路駅南中央線
小矢部 町 石動町 地内
自由勾配側溝構造図(1)
縮尺 V=1:50 H=1:200
令和 4 年 4 月 作成
小矢部市 都市建設課


小構造物図(1)

ボックスカルバート
(B500×H400) S=1:30




数量表 10m当たり					
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
ボックスカルバート	B500×H400	m	10.000	L=2.0m/1本	
基礎コンクリート	18-8-40B8	m ³	0.940		
型 枠	一般型枠	m ²	2.000		
基礎 材	RC-40, t=200	m ²	9.400		

ボックスカルバート
(B500×H500) S=1:30




数量表 10m当たり					
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
ボックスカルバート	B500×H500	m	10.000	L=2.0m/1本	
基礎コンクリート	18-8-40B8	m ³	0.940		
型 枠	一般型枠	m ²	2.000		
基礎 材	RC-40, t=200	m ²	9.400		

ボックスカルバート
(B700×H700) S=1:30




数量表 10m当たり					
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
ボックスカルバート	B700×H700	m	10.000	L=2.0m/1本	
基礎コンクリート	18-8-40B8	m ³	1.160		
型 枠	一般型枠	m ²	2.000		
基礎 材	RC-40, t=200	m ²	11.600		

台 付 管
(D300) S=1:20




数量表 10m当たり					
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
台付管	D300	m	10.000	L=2.0m/1本	
基礎 材	RC-40, t=150	m ²	4.400		

L型側溝
(Lc-20) S=1:20




数量表 10m当たり					
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
歩車道境界ブロック	180/225×250	m	10.000	L=0.6m/1本	
コンクリート	18-8-25B8	m ³	1.360		
型 枠	一般型枠	m ²	3.400		
基礎 材	RC-40, t=100	m ²	8.250		

L型側溝
(Lc-2) S=1:20



数量表 10m当たり					
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
歩車道境界ブロック	Lc-2	m	10.000	L=0.6m/1本	
コンクリート	18-8-25B8	m ³	1.261		
型 枠	一般型枠	m ²	3.100		
基礎 材	RC-40, t=100	m ²	8.100		

遠心ボックスカルバート S=1:10



材料数量計算表 10.00m当り					
名称	規格	計算式	単位	φ250	
基面整正		B ² ×10.00÷	m ²	6.20	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	B ² ×10.00÷	m ²	6.20	
基礎コンクリート	18-8-40	B1×0.10×10.00÷	m ³	0.42	
型枠		0.10×2×10.00÷2.00	m ²	2.00	
敷モルタル	1:3	B1×0.02×10.00÷	m ³	0.10	
遠心ボックスカルバート		L=10.00m	m	10.00	


令和 4 年度 都建第 号			
都市計画道路駅南中央線			
小矢部 町 石動町 地内	◎		
小 型 構 造 物			
縮 尺 図 示			
令和 4 年 4 月 作成			
小矢部市 都市建設課			

取壊し平面図

S=1:500


小矢部市
石動町

水路(300×200)取壊し
(鉄筋) S=1:30




断面積 A=0.210m²

水路(300×400)取壊し
(鉄筋) S=1:30




断面積 A=0.270m²

水路(300×800)取壊し
(鉄筋) S=1:30




断面積 A=0.390m²

BOX(400×400)取壊し
(鉄筋) S=1:30




断面積 A=0.205m²

BOX(500×450)取壊し
(鉄筋) S=1:30




断面積 A=0.291m²

L型側溝(B250)取壊し
(鉄筋) S=1:30



断面積 A=0.041m²

L型側溝(B500)取壊し
(鉄筋) S=1:30



断面積 A=0.170m²


消雪取壊し
(鉄筋) S=1:30




断面積 A=0.123m²

項 目	凡 例	備 考
As舗装取壊し(t=30)		
As舗装取壊し(t=50)		
Co舗装取壊し(t=100)		
As舗装取壊し(t=30)		
As舗装切断(t=50)		
Co舗装切断(t=100)		

基礎(4.2m×3.3m×0.4m)取壊し
(無筋) S=1:30




水路(650×1450)取壊し
(鉄筋) S=1:30




断面積 A=1.245m²

水路(950×950)取壊し
(鉄筋) S=1:30




断面積 A=0.660m²

VS(300×300)取壊し
(鉄筋) S=1:30




断面積 A=0.154m²

VS(300×400)取壊し
(鉄筋) S=1:30




断面積 A=0.160m²

VS(400×600)取壊し
(鉄筋) S=1:30




断面積 A=0.237m²

VS(500×1300)取壊し
(鉄筋) S=1:30



断面積 A=0.459m²

U-350×350取壊し
(鉄筋) S=1:30



断面積 A=0.180m²

世界測地系(2011)

令和4年度 都建第 号	
都市計画道路駅南中央線	
小矢部 町 石動町 地内	
取壊し平面図	
縮尺 図示	
令和4年4月作成	
小矢部市 都市建設課	