

条件付き一般競争入札（事後審査方式）の公告

公告日	令和3年8月25日	
工事番号	下第75号	
工種	土木	
工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その4工事	
施工場所	小矢部市 金屋本江 地内	
工事完成期限	令和3年12月27日	
工事概要	延長 162.7m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 φ150）160.3m 1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 1箇所 公共柵及び取付管 4箇所、付帯工 一式	
予定価格	15,150,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く)	
低入札調査基準価格	設定有り 当該基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、後日、入札参加者に結果を通知する。	
入札参加資格	本店、支店又は 営業者の所在地	・小矢部市内に主たる営業所を有する者 ・準市内業者に認定された者
	等級又は総合評価 価値	・令和3・4年度小矢部市建設工事入札参加資格者名簿の 土木工事において、A等級又はB等級に登録されている者
	その他	・小矢部市条件付き一般競争入札実施要領第3条
入札方法	期間入札	
入札書の提出方法	持参又は郵送	
入札書の提出期間	令和3年8月30日 から 令和3年9月6日 まで 持参の場合の受付時間は市役所開庁日の8時30分～17時15分 郵送の場合は、期日内に指定郵便局必着	
入札書の提出先	総務部財政課	
開札日時	令和3年9月8日 9時12分	
開札場所	小矢部市役所 講堂（4階）	
入札保証金	免除	
契約保証金	納付必要（請負代金額が500万円以上の場合）	
積算内訳書	要（入札時に、入札書と同封して提出）	
入札の無効	小矢部市期間入札実施要領第7条による	
設計図書の配布	小矢部市ホームページ「事業者向け」―「入札案内・資格申請」に掲載 する設計図書を、ダウンロードにより取得する。	
設計図書に対する質問期間	令和3年9月1日	
質問に対する回答期限	令和3年9月3日	

工 種	下水道工事(2)	工 事 番 号	下 第 75 号	設計年月日	令和3年8月
工 事 箇 所	小矢部市 金屋本江 地内				
令和 3 年度					
小矢部市特定環境保全公共下水道					
金屋本江地区管布設その4工事					
小 矢 部 市					
建設リサイクル法対象工事					
請 負 金 額		工 期	令和 3年 9月 日 令和 3年12月27日		

< 理由 >

< 概要 >

○延長	162.7m
○管布設延長	160.3m
開削工法 リブ付硬質塩ビ管φ150	160.3m
○1号マンホール	2箇所
○小口径マンホール	1箇所
○公共柵及び取付管	4箇所
○附帯工	1式

特記仕様書

工事名：小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その4 工事

(一般関係)

第1条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書(富山県土木部)令和2年10月」第1編共通編1-1-1-2の第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工事製作のみが行われる期間
 - 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 工事材料の品質証明資料の提出、段階確認

品質を証明する資料を事前提出し、監督員の段階確認を受けて使用する材料は下記のとおりとする。なお、JISマーク表示品、富山県コンクリート製品協会認定マーク表示品については、マーク表示状態の写真撮影にすることとし、品質証明資料の提出及び段階確認は省略してもよい。

対象材料 リブ付き硬質塩化ビニール管
各種継手類
組立マンホール各種部材
マンホール蓋

第4条 地質

本工事区域の地質柱状図は別添図面のとおりである。現場地質が図面と相違する場合は監督員と協議すること。

第5条 アスファルト混合物

- 受注者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。
- 受注者は、上記により難しいときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物(バージン材)を使用してもよい。

第6条 コンクリート配合

使用目的別の配合緒元は次表のとおりとする。

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法(mm)	W/C (%)	C (kg/mm ³)	セメントの種類	使用目的
1	18	8	40	60以下		B・B	インバート

第7条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は第6条コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第8条 リサイクル認定品の利用

本工事で使用する下記の品目については、公共工事における富山県認定リサイクル製品利用方針において先行利用グループに区分されている製品を利用する。

工種	品目(名称)	規格	製品名
組立マンホール	下水道用組立マンホール	内径900	エコ ユニホール スレンダ ハイブリッドホール プレホール K-TIKホール

ただし、先行利用グループに区分されている製品の入手が困難な場合は、監督員との協議により、通常製品(新材で製造された製品)やその他グループに設定されているリサイクル製品へ変更できるものとする。

第9条 低入札となった場合における技術者の増員等

1 入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した業者が受注者となった場合における技術者の配置については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるものとする。

(1) 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる工事の場合

専任配置が義務付けられている技術者とは別に、同法の規定により監理技術者の配置が義務付けられる工事にあつては監理技術者の資格を有する者を、それ以外の工事にあつては主任技術者になり得る資格を有する者を1人、専任にて配置するものとする。この場合において、これらの工事に配置する技術者は、受注者と3ヶ月以上の雇用関係がある者に限る。

(2) 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられていない工事の場合

同法の規定により配置が義務付けられている技術者を専任にて配置するものとする。

2 1の(1)により別に配置される技術者は、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。

第10条 施工体制の点検を強化する工事

入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者が受注者となった場合は、受注者は工事施工前に、段階確認及び中間検査において発注者が強化するとする事項を監督員に確認しなければならない。

第11条 低入札となった場合における品質管理の試験頻度

入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者が受注者となった場合は、富山県土木工事施工管理基準における品質管理基準(一般土木工事品質管理基準)の試験基準欄及び指摘事項欄並びに本特記仕様書の品質管理に関する条項に定める施工に関する試験頻度を2倍とする。

第12条 路盤工(人力施工)

受注者は、路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上り厚が15cmを越えないように締固めなければならない。

(工程関係)

第13条 工程関係

- 1 本工事において、地元住民の交通事情、農繁期における農耕車両の影響など必要に応じて、地元などと工事期間や施工方法について調整を行い、その結果を反映させた施工方法、工程等とすること。
- 2 工事着手前に地下埋設物等の支障物件について調査し監督員に報告すること。なお、工事に支障がある場合は施工方法、工程等について別途発注者と受注者で協議する。

(公害対策関係)

第14条 公害対策

工事施工に伴い既設構造物に影響を及ぼす恐れがある場合は監督員と協議し、関係者立会いのうえ、事前調査を行い、着工前の状況を写真等で記録すること。

(安全対策関係)

第15条 安全対策

- 1 工事の施工にあたっては市道区間は交通誘導警備員を2名配置し、一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。なお、警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が生じた場合は、別途協議により変更する。

第16条 工事現場における表示施設（工事看板）

平成24年6月6日付けの「工事現場における標示施設等の設置基準(案)」の運用について（上下水道課長通知）に基づくこと。

第17条 道路使用許可申請、通行制限許可申請

- 1 道路交通法第77条に基づく道路使用許可申請および道路法第46条に基づく小矢部市管理道路の通行制限許可申請については受注者が申請すること。

(工事用道路関係)

第18条 工事用道路関係

運搬路に使用した、既設道路の舗装等の補修が必要となった場合は監督員と協議し、補修しなければならない。

(仮設備関係)

第19条 管路土留工

本工事では掘削深1.5m以上となる区間において、任意仮設として土留工を設置することとしている。したがって、計上している工法と異なった施工をしても、引取対象物が変わらなければ設計変更の対象とはしないが、掘削深が変更になる等、施工条件が変更になった場合は監督員と協議のうえ変更できるものとする。

工法：たて込み簡易土留工法

使用土留：H=2.5m

工法：軽量鋼矢板工法

使用土留：H=3.0m

工法：軽量鋼矢板工法

使用土留：H=2.0m

(建設発生土・建設副産物関係)

第 20 条 建設発生土

建設発生土については、一部埋戻しに流用するものとし、その他は片道運搬距離 6.0 km の小矢部市名畑地内の公共残土仮置場へ搬出するものとする。なお、受注者の明示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、施設の受入れが困難な場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

第 21 条 建設副産物

- 1 本工事は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下、建設リサイクル法という）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2 受注者は、建設リサイクル法 12 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
 - ・新築工事等である場合は、使用する特定資材の種類
 - ・工事着手時期及び工程の概要
 - ・分別解体の概要
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み
- 3 本工事における特定資材の再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

1) 分別解体等の方法

工程	作業内容	分別解体の方法 (解体工事のみ)
工程ごとの作業内容及び解体方法	① 仮設	仮設工事 ■有 □無 □手作業 ■手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工 ■有 □無 □手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 □有 □無 □手作業 □手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 □有 □無 □手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 □有 □無 □手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥ その他	その他の工事 ■有 □無 □手作業 ■手作業・機械作業の併用

2) 再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量

特定建設資材廃棄物の種類	処理量
コンクリート塊	-m3
アスファルト塊	24m3
建設発生木材	-t

コンクリート塊は、径 30cm 程度に破砕するものとする。

- 4 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面にて記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建

設りサイクルガイドライン（富山県土木部）」（平成14年6月）に定めた様式1、「再生資源利用計画書（実施書）」及び様式2「再生資源利用促進計画書（実施書）」を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

5 受注者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を保管しておくこと。監督員からの請求があれば速やかにその写しを提示するものとする。運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第22条 再生材の利用

下表の基礎砕石には再生砕石を使用するものとする。品質については、下表の資材は、「コンクリート副産物の再生利用に関する用途品質基準」に基づくものとする。なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ砕石（新材）に変更できるものとする。

工 種	品 種	使用箇所
管布設工	RC-40	管路基礎
舗装工	RC-40	下層路盤

第23条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

第24条 公共ます及び取付管設置

公共ます及び取付管の設置位置については、地権者と協議を行い施工すること。また、設置後は公共柵設置確認書の必要事項を記入し、地権者が署名のうえ、完成図書として提出すること。

第25条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系	0002 上下水道課 実施設計書 当初 0 1 実施単価 07 砺波地区 0-03.08.15(0) 1 公共		
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	当 世 代 40 18 下水道 (2) 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10	前 世 代	

本工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
管路						Y1A01
管きょ工(開削)〈管径150mm〉						Y2A0101
管路土工						Y3A010101
管路掘削						Y4A01010101
	バックホウ床掘 土砂 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満	147	m3	式		SP2010 0 A=1, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0001号表
	機械掘削 (バックホウ) バックホウ クレーン1次排対	248	m3	式		S6801 0 A=4, B=1 施工 第0-0002号表
管路埋戻						Y4A01010102
	機械投入埋戻工 (流用土路体) 流用土	171	m3	式		S6807 0 A=4, B=4 施工 第0-0003号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（碎石路床） 再生碎石 RC-40	55	m ³			S6807 0 A=4, B=2, C=1.2 施工 第0-0005号表
発生土処理		式			Y4A01010103
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	201	m ³			SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=1, I=7 施工 第0-0006号表
処分費等					#0044 A=1, B=1, C=4
公共用残土仮置場（搬入）名畑	201	m ³			TST18 0
管布設工					Y3A010102
リブ付硬質塩化ビニル管		式			Y4A01010216
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 市場単価方式 呼び径 150mm	160	m			S6992 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0007号表
継手類		式			Y4A01010211

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
リップ管用マンホール用可とう継手 φ150 PRP φ150 拡張バンドタイプ	5			個					T94140	0
管基礎工									Y3A010103	
碎石基礎									Y4A01010302	
碎石基礎工 市場単価方式 機械施工				式					S6994	0
	51			m ³					A=2, B=1, C=1, D=1	
再生碎石 RC-40									施工 第0-0008号表	
	61			m ³					T4090	0
管路土留工									Y3A010105	
たて込み簡易土留(H=2.5m)									Y4A01010502	
				式						
たて込み簡易土留 建込工 H=2.5m									S6821	0
	57			m					A=2.5	
たて込み簡易土留 引抜工 H=2.5m									施工 第0-0009号表	
	57			m					S6822	0
									A=2.5, B=0	
									施工 第0-0010号表	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
たて込み簡易土留賃料 H=2.5m									W0001	
	1			式						
軽量鋼矢板土留(H=3.0m)									Y4A01010503	
				式						
軽量鋼矢板建込工 H=3.0m									S6970	0
									A=4, B=4	
	106			m					施工	第0-0011号表
軽量鋼矢板引抜工 H=3.0m									S6971	0
									A=4, B=2	
	106			m					施工	第0-0012号表
土留支保工（軽量金属支保工）設置 切梁材 水圧式パイプサポート 2段 3.5m以下									S6972	0
									A=1, B=1, C=2	
	106			m					施工	第0-0013号表
土留支保工（軽量金属支保工）撤去 切梁材 水圧式パイプサポート 2段 3.5m以下									S6972	0
									A=2, B=1, C=2	
	106			m					施工	第0-0014号表
軽量鋼矢板等賃料 矢板・腹起し・切ばり・水圧ポンプ									W0001	
	1			式						
マンホール工									Y2A0105	
組立マンホール工									Y3A010502	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
組立1号マンホール									Y4A01050202	
				式						
組立マンホール設置工 1号(内径900mm) マンホール深さ3m以下									S6985 0 A=2, B=4, C=2, D=1, E=1	
	2			箇所					施工 第0-0015号表	
マンホール設置工(底部工) マンホール設置後 インバートあり									S6871 0 A=1.4, B=2, C=0.173, D=1, E=0.713, F=0.02, G=2, H=1	
	2			箇所					施工 第0-0016号表	
マンホール設置工(底部工) マンホール設置済 インバートのみ									S6871 0 A=0, C=0.173, D=1, E=0.713, F=0.02, G=2, H=1	
	1			箇所					施工 第0-0020号表	
1号マンホール現場削孔費 PRP φ150 PRP φ150									TG3003 0	
	1			箇所						
1号 マンホール底版 H=130 外径1100mm H=130mm									T9351 0	
	2			個						
1号 マンホールく体ブロック H=1500 内径 900mm H=1500mm									T9357 0	
	2			個						
1号 マンホール直壁 H=600 内径 900mm H=600mm									T9371 0	
	2			個						
1号 マンホール斜壁 H=300 内径600-900mm H=300mm									T9396 0	
	1			個						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1号 マンホール斜壁 H=450 内径600-900mm H=450mm	1			個					T9399	0
組立式マンホール調整リング 内径600 H=100 内径 600mm H=100mm	1			個					T9406	0
組立式マンホール調整リング 内径600 H=150 内径 600mm H=150mm	1			個					T9407	0
組立式マンホール調整金具 25mmまで 調整高 25mmまで	1			組					T9410	0
組立式マンホール調整金具 45mmまで 調整高 45mmまで	1			組					T9411	0
マンホール蓋 車道用T-25(除雪対応) φ600 車道用(除雪対応型) T-25	2			組					T14200	0
1号マンホール削孔費 PRP φ150 PRP φ150	1			箇所					TG3000	0
小型マンホール工									Y3A010503	
小型マンホール(塩化ビニル製)									Y4A01050301	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 底部会合形式 2m超～3.5m以下 本管径150mmおよび200mm	1			箇所					S6986 0 A=2, B=2, C=1, D=2, E=1, F=1, G=1 施工 第0-0021号表	
小口径マンホール蓋 T-14 φ300用 保護蓋 T-14 台座含む	1			組					T14270 0	
ゴム輪受口異径継手PRP φ150-VU φ100 PRP150-VU100	1			個					T94283 0	
キャップ	1			個					W0002	
取付管およびます工									Y2A0107	
管路土工									Y3A010701	
管路掘削									Y4A01070101	
機械掘削 (バックホウ) バックホウ				式					S6801 0 A=4, B=1 施工 第0-0002号表	
管路埋戻	31			m3					Y4A01010102	

式
小 矢 部

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械投入埋戻工（流用土路体） 流用土									S6807 0 A=4, B=4	
	7		m ³						施工 第0-0003号表	
機械投入埋戻工（碎石路床） 再生碎石 RC-40									S6807 0 A=4, B=2, C=1.2	
	14		m ³						施工 第0-0005号表	
発生土処理									Y4A01010103	
				式						
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)									SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=1, I=7	
	23		m ³						施工 第0-0006号表	
処分費等									#0044 A=1, B=1, C=4	
公共用残土仮置場（搬入）名畑									TST18 0	
	23		m ³							
ます設置工									Y3A010702	
ます（塩化ビニル製）									Y4A01070201	
				式						
ます設置工（塩化ビニル製） 市場単価方式 ます径200mm									S6983 0 A=2, B=2, C=1, D=1, E=2	
	3		箇所						施工 第0-0022号表	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ます設置工（塩化ビニル製） 市場単価方式 ます径200mm	1			箇所					S6983 0 A=2, B=2, C=1, D=1, E=1	施工 第0-0023号表
防護蓋（市章入） T-8 φ200 T-8 台座込み	1			枚					T94370 0	
取付管布設工									Y3A010703	
取付管（硬質塩化ビニル管）									Y4A01070301	
取付管布設および支管取付工 市場単価方式 管径100mm	3			箇所					S6984 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=2, F=1, G=2	施工 第0-0024号表
取付管布設および支管取付工 市場単価方式 管径100mm	1			箇所					S6984 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=3, F=1, G=2	施工 第0-0025号表
リブ管用ゴム可とう支管継手 φ150-100 φ150-100	3			個					T94180 0	
砂基礎									Y4A01010301	
砂基礎工 市場単価方式 機械施工	5			m3					S6993 0 A=2, B=2, C=1, D=1	施工 第0-0026号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
砂 (細目・荒目)									T4041	0
	6			m ³						
管路土留工									Y3A010704	
軽量鋼矢板土留(H=2.0m)									Y4A01010503	
				式						
軽量鋼矢板建込工 H=2.0m									S6970	0
									A=2, B=4	
	9			m					施工	第0-0027号表
軽量鋼矢板引抜工 H=2.0m									S6971	0
									A=2, B=2	
	9			m					施工	第0-0028号表
土留支保工(軽量金属支保工)設置 切梁材 水圧式パイプサポート 1段 2.0m以下									S6972	0
									A=1, B=1, C=1	
	9			m					施工	第0-0029号表
土留支保工(軽量金属支保工)撤去 切梁材 水圧式パイプサポート 1段 2.0m以下									S6972	0
									A=2, B=1, C=1	
	9			m					施工	第0-0030号表
軽量鋼矢板等賃料 矢板・腹起し・切ばり・水圧ポンプ									W0001	
	1			式						
付帯工									Y2A0109	

小 矢 部

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装撤去工									Y3A010901	
舗装版切断									Y4A01090101	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版					式				SP4028 0 A=1, B=1, E=1	
	447		m						施工 第0-0031号表	
舗装版破碎									Y4A01090102	
舗装版直接掘削・積込工 アスファルト舗装 アスファルト舗装版 障害等 無し					式				SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1	
	488		m2						施工 第0-0032号表	
殻運搬処理									Y4A01090104	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)					式				SP2081 0 A=3, B=3, C=1, J=4	
	24		m3						施工 第0-0033号表	
As舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬									S5099 0 A=1, B=0.05, C=447, E=23, F=1, G=1	
	1				式				施工 第0-0034号表	
処分費等									#0044 A=1, B=1, C=4	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
アスファルト廃材処理費									TAK39	0
	24		m ³							
As舗装切断排水									TAC09	0
	7		t							
舗装復旧工(旧L交通)									Y3A010903	
不陸修正									Y4A01090301	
				式						
不陸修正 補足材料 無し									SP4001	0
									A=1	
	213		m ²							施工 第0-0035号表
下層路盤									Y4A01090302	
				式						
路盤工(人力施工) 路盤厚20cm 車道									S4015	0
									A=2, B=20, C=5	
	107		m ²							施工 第0-0036号表
上層路盤									Y4A01090303	
				式						
路盤工(人力施工) 路盤厚15cm 車道									S4015	0
									A=2, B=15, C=4	
	107		m ²							施工 第0-0037号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層									Y4A01090305	
				式						
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm									SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1	
	320			m2					施工 第0-0038号表	
舗装復旧工(農道As)									Y3A010903	
不陸修正									Y4A01090301	
				式						
不陸修正 補足材料 無し									SP4001 0 A=1	
	113			m2					施工 第0-0035号表	
上層路盤									Y4A01090303	
				式						
路盤工（人力施工） 路盤厚15cm 車道									S4015 0 A=2, B=15, C=5	
	56			m2					施工 第0-0039号表	
表層									Y4A01090305	
				式						
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm									SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1	
	169			m2					施工 第0-0038号表	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線工									Y3A010907	
溶融式区画線									Y4A01090313	
区画線工（溶融式・手動） 外側線 実線 15cm					式				SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, I=1, J=1	
	106			m					施工 第0-0040号表	
区画線工（溶融式・手動） 中央線 破線 15cm									SS002 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1	
	53			m					施工 第0-0041号表	
仮設工									Y2A0111	
交通管理工									Y36011325	
交通誘導警備員									Y4601132501	
					式				S7192 0 A=0, B=2, C=25	
交通誘導警備員	1				式				施工 第0-0042号表	
直接工事費										

本工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計			式			
純工事費						
現場管理費						
現場管理費計			式			
工事原価						
一般管理費等						
工事価格			式			
消費税等相当額						

式
小 矢 部

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
請負対象工事費					
工事価格計					
消費税等相当額計					
請負対象工事費計		式			

施工内訳表

SP2010

施工 第0-0001号表

[名称] バックホウ床掘		[規格1] 土砂		[規格2] 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満		1	m3	当り
機械構成比: 22.31%		労務構成比: 63.16%		材料構成比: 14.53%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 255.59
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
バックホウ賃料	クローラ型 [後方超小旋回型] 山積 0.45m3(22.31%		バックホウ (クローラ型)	東京単価 [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		T7255	
特殊運転手		63.16%		運転手 (特殊)	東京単価		R2002	
軽油	(パトロール)	14.53%		軽油	東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1	土砂			B=2	平均施工幅1m以上2m未満			
C=1	土留方式 無し			D=1	障害 無し			

施工内訳表

[名称] 機械掘削 (バックホウ)		[規格1] バックホウ		[規格2]		1	m3	当り	
名称・規格など	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
土木一般世話役 一般施工			人					R2008	
普通作業員			人					R2006 補助的作業(床均し等)	
バックホウ運転 (クレーン機能付) (機-1)			時間					S1320	
諸雑費	1		式					#90	
1m3当り			m3					+00	
単位当り	1		m3						
A=4 バックホウ				B=1	岩石補正なし				

施工内訳表

[名称] 機械投入埋戻工 (流用土路体)		[規格1] 流用土		[規格2]		100	m3	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
普通作業員		人			R2006 バックホウ投入補助+タンパ締固補助			
バックホウ運転 (クレーン機能付) (機-1) 1次基準排対		時間			S1320			
タンパ締固め	100.00	m3			SP2015	施工 第0-0004号表		
諸雑費	1	式			#90			
合計	100	m3						
単位当り	1	m3						
A=4 バックホウ			B=4 発生土					

施工内訳表

SP2015

施工 第0-0004号表

[名称] タンパ締固め		[規格1]		[規格2]		1	m3	当り
機械構成比: 1.37%		労務構成比: 97.25%		材料構成比: 1.38%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,422.1
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考			
タンパ賃料	1.37%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60~80kg		T7285			
特殊作業員	51.90%		特殊作業員 東京単価		R2005			
普通作業員	45.35%		普通作業員 東京単価		R2006			
ガソリン JIS2号レギュラ	1.38%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004			
積算単価			積算単価		EP001			

施工内訳表

[名称] 機械投入埋戻工 (碎石路床)		100	m3	当り	
[規格1] 再生碎石 RC-40		[規格2]			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 一般施工		人			R2008
普通作業員		人			R2006 バックホウ投入補助+タンパ締固補助
再生碎石 RC-40	120.00	m3			T4090 埋戻し用
バックホウ運転 (クレーン機能付) 1次基準排対 (機-1)		時間			S1320
タンパ締固め	100.00	m3			SP2015 施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			#90
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			
A=4 バック材 C=1.2 土量変化率			B=2 再生碎石	RC-40	

施工内訳表

SP2002

施工 第0-0006号表

[名称] 土砂等運搬		[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1	m3	当り
[規格1] 標準		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		1,281.6
機械構成比: 47.38%	労務構成比: 37.64%	材料構成比: 14.98%				
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
ダンプトラック	47.38%		ダンプトラック		M1450	
一般運転手	37.64%		運転手(一般) 東京単価		R2015	
軽油 (パトロール)	14.98%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002	
積算単価			積算単価		EP001	
A=1 標準			B=3	バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)		
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			D=1	DID区間 無し		
I=7 6.0km以下						

施工内訳表

[名称] たて込み簡易土留 建込工 [規格1] H=2.5m		[規格2]				10	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
バックホウ運転 2次基準排対 (機-1)		時間			S1320			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
合計	10	m						
単位当り	1	m						
A=2.5 掘削深 (m)								

施工内訳表

[名称] たて込み簡易土留 引抜工 [規格1] H=2.5m		[規格2]				10	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
トラッククレーン賃料		日			S5326			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
諸雑費	1	式			#90			
合計	10	m						
単位当り	1	m						
A=2.5 掘削深 (m)			B=0	クレーン賃料補正係数				

施工内訳表

[名称] 軽量鋼矢板建込工 [規格1] H=3.0m		[規格2]				100	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ運転 (クレーン機能付) 1次基準排対 (機-1)		時間			S1320			
諸雑費	1	式			#90			
合計	100	m						
単位当り	1	m						
A=4 3.0m以下			B=4 バックホウ					

施工内訳表

[名称] 軽量鋼矢板引抜工 [規格1] H=3.0m		[規格2]				100	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ運転 (クレーン機能付) 1次基準排対 (機-1)		時間			S1320			
諸雑費	1	式			#90			
合計	100	m						
単位当り	1	m						
A=4 3.0m以下			B=2 バックホウ					

施工内訳表

[名称] 土留支保工 (軽量金属支保工) 設置				100	m	当り
[規格1] 切梁材 水圧式パイプサポート				[規格2] 2段 3.5m以下		
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役 一般施工		人			R2008	
特殊作業員		人			R2005	
普通作業員		人			R2006	
諸雑費	1	式			#90	
合計	100	m				
単位当り	1	m				
A=1 設置 C=2 2段 3.5m以下			B=1 切梁材	水圧式パイプサポート		

施工内訳表

[名称] 土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去				100	m	当り
[規格1] 切梁材 水圧式パイプサポート				[規格2] 2段 3.5m以下		
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役 一般施工		人			R2008	
特殊作業員		人			R2005	
普通作業員		人			R2006	
合計	100	m				
単位当り	1	m				
A=2 撤去 C=2 2段 3.5m以下			B=1 切梁材	水圧式パイプサポート		

施工内訳表

[名称] マンホール設置工 (底部工)		[規格1] マンホール設置後 インバートあり		[規格2]		1	箇所	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
再生砕石 RC-40	1.68	m3			T4090			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.17	m3			SP2082	施工 第0-0017号表		
モルタル上塗工	0.71	m2			S6841	施工 第0-0018号表		
単位当り	1	箇所						
A=1.4 砕石基礎数量 (m3/箇所)			B=2 再生砕石					
C=0.173 インバートコンクリート数量 (m3/箇所)			D=1 一般養生					
E=0.713 モルタル上塗数量 (m2/箇所)			F=0.02 モルタル量 (m3/m2)					
G=2 普通			H=1 生コン小型車割増なし					

施工内訳表

SP2082

施工 第0-0017号表

[名称] コンクリート		[規格1] 無筋・鉄筋構造物		[規格2] 人力打設		1	m3	当り
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 31.75%		材料構成比: 68.25%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 23,052
代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考			
普通作業員	15.01%		普通作業員 東京単価		R2006			
特殊作業員	8.43%		特殊作業員 東京単価		R2005			
土木一般世話役 一般施工	6.10%		土木一般世話役 東京単価		R2008			
その他(労務)			その他(労務)		ER009			
生コンクリート 18- 8-40 W/C≤65%	68.25%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T4014			
積算単価			積算単価		EP001			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=23 18- 8-40 W/C≤65% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし					

施工内訳表

[名称] モルタル上塗り [規格1]		[規格2]				1	m2	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
モルタル練 混合比 1 : 2	0.02	m3			SP2083	施工 第0-0019号表		
左官		人			R2038			
普通作業員		人			R2006			
諸雑費	1	式			#90			
単位当り	1	m2						
A=0.02 モルタル量 (m3/m2) C=1 普通			B=2 1 : 2					

施工内訳表

SP2083

施工 第0-0019号表

[名称] モルタル練		[規格1] 混合比 1 : 2		[規格2]		1	m3	当り
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 62.07%		材料構成比: 37.93%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 45,040
代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考			
普通作業員	62.07%		普通作業員 東京単価		R2006			
セメント(普通ポルトランド) 袋物 JISR-5210	28.13%		セメント 東京単価 高炉B 25kg袋入		T3265			
砂 (細目・荒目)	9.80%		砂 東京単価 細目(洗い)		T4041			
積算単価			積算単価		EP001			
A=1 普通			B=2 1 : 2					

施工内訳表

[名称] マンホール設置工 (底部工)		[規格1] マンホール設置済 インバートのみ		[規格2]		1	箇所	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.17	m3			SP2082		施工	第0-0017号表
モルタル上塗工	0.71	m2			S6841		施工	第0-0018号表
単位当り	1	箇所						
A=0 砕石基礎数量 (m3/箇所)			C=0.173		インバートコンクリート数量 (m3/箇所)			
D=1 一般養生			E=0.713		モルタル上塗数量 (m2/箇所)			
F=0.02 モルタル量 (m3/m2)			G=2		普通			
H=1 生コン小型車割増なし								

施工内訳表

[名称] ます設置工 (塩化ビニル製) [規格1] 市場単価方式		[規格2] ます径200mm				1	箇所	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
ます設置工 (塩化ビニル製) ます (径200)	1.00	箇所			TH242			
ます設置工 (塩化ビニル製) 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1.00	箇所			TH249			
単位当り	1	箇所						
A=2 ます径200mm C=1 時間的制約無 E=1 鋳鉄製防護蓋を設置する			B=2 5箇所未満 D=1 標準 (昼間)					

S6970

施工内訳表

施工 第0-0027号表

頁0-0044

[名称] 軽量鋼矢板建込工 [規格1] H=2.0m		[規格2]				100	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ運転 (クレーン機能付) 1次基準排対 (機-1)		時間			S1320			
諸雑費	1	式			#90			
合計	100	m						
単位当り	1	m						
A=2 2.0m以下			B=4 バックホウ					

小 矢 部

施工内訳表

[名称] 軽量鋼矢板引抜工 [規格1] H=2.0m		[規格2]				100	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ運転 (クレーン機能付) 1次基準排対 (機-1)		時間			S1320			
諸雑費	1	式			#90			
合計	100	m						
単位当り	1	m						
A=2 2.0m以下			B=2 バックホウ					

施工内訳表

[名称] 土留支保工 (軽量金属支保工) 設置				100	m	当り
[規格1] 切梁材 水圧式パイプサポート				[規格2] 1段 2.0m以下		
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役 一般施工		人			R2008	
特殊作業員		人			R2005	
普通作業員		人			R2006	
合計	100	m				
単位当り	1	m				
A=1 設置 C=1 1段 2.0m以下			B=1 切梁材	水圧式パイプサポート		

施工内訳表

[名称] 土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去				100	m	当り
[規格1] 切梁材 水圧式パイプサポート				[規格2] 1段 2.0m以下		
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役 一般施工		人			R2008	
特殊作業員		人			R2005	
普通作業員		人			R2006	
合計	100	m				
単位当り	1	m				
A=2 撤去 C=1 1段 2.0m以下			B=1 切梁材	水圧式パイプサポート		

施工内訳表

SP4028

施工 第0-0031号表

[名称] 舗装版切断 アスファルト舗装版		[規格1] アスファルト舗装版		[規格2]		1	m	当り
機械構成比: 6.24%		労務構成比: 54.57%		材料構成比: 39.19%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 562.41
代表機	材規格	構成比	単価	代表機	材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
コンクリートカッタ		4.22%		コンクリートカッタ			M2002	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		19.07%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		9.53%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		8.29%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径56cm		36.35%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ			T3663	
ガソリン JIS2号レギュラ		1.92%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1 15cm以下				

施工内訳表

SP4027

施工 第0-0032号表

[名称] 舗装版直接掘削・積込工 アスファルト舗装		[規格1] アスファルト舗装版		[規格2] 障害等 無し		1	m2	当り
機械構成比: 9.68%		労務構成比: 82.20%		材料構成比: 8.12%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 167.88
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
	バックホウ賃料	9.68%			バックホウ(クローラ型) 東京単価 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		T7275	
	土木一般世話役 一般施工	28.85%			土木一般世話役 東京単価		R2008	
	特殊運転手	28.25%			運転手(特殊) 東京単価		R2002	
	普通作業員	25.10%			普通作業員 東京単価		R2006	
	軽油 (パトロール)	8.12%			軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002	
	積算単価				積算単価		EP001	
A=1	アスファルト舗装版			B=1	障害等 無し			
C=1	騒音振動対策 不要			D=4	15cm以下			
F=1	積込作業 有り							

施工内訳表

SP2081

施工 第0-0033号表

[名称] 殻運搬		[規格1] 舗装版破碎		[規格2] 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)		1	m3	当り
機械構成比: 47.38%		労務構成比: 37.64%		材料構成比: 14.98%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 2,638
代表機	材規格	構成比	単価	代表機	材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
ダンプトラック		47.38%		ダンプトラック			M1450	
一般運転手		37.64%		運転手(一般) 東京単価			R2015	
軽油 (パトロール)		14.98%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=3 C=1	舗装版破碎 DID区間 無し			B=3 J=4	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) 6.5km以下			

施工内訳表

SP4001

施工 第0-0035号表

[名称] 不陸整正		[規格2]		1	m2	当り
[規格1] 補足材料 無し						
機械構成比: 25.67%		労務構成比: 67.46%		材料構成比: 6.87%		市場単価構成比: 0.00%
				標準単価:		112.53
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
モータグレーダ	12.66%		モータグレーダ		MHH601	
マカダムローラ	9.81%		マカダムローラ		MHH705	
タイヤローラ賃料	3.20%		タイヤローラ 東京単価 質量8~20t		T7390	
特殊運転手	42.61%		運転手(特殊) 東京単価		R2002	
特殊作業員	13.11%		特殊作業員 東京単価		R2005	
普通作業員	9.55%		普通作業員 東京単価		R2006	
土木一般世話役 一般施工	2.19%		土木一般世話役 東京単価		R2008	
軽油 (パトロール)	6.87%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002	
積算単価			積算単価		EP001	
A=1 補足材料 無し						

施工内訳表

[名称] 路盤工 (人力施工)				100	m2	当り
[規格1] 路盤厚20cm		[規格2] 車道				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
普通作業員		人			R2006	
再生砕石 RC-40	25.40	m3			T4090	
タンパ運転 (機-23)		日			S1235	
諸雑費	1	式			#90	
合計	100	m2				
単位当り	1	m2				
A=2 車道 C=5 再生砕石 RC-40			B=20 仕上り厚 (cm)			

施工内訳表

[名称] 路盤工 (人力施工)				100	m2	当り
[規格1] 路盤厚15cm		[規格2] 車道				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
普通作業員		人			R2006	
粒調碎石 M40	19.05	m3			T4051	
タンパ運転 (機-23)		日			S1235	
諸雑費	1	式			#90	
合計	100	m2				
単位当り	1	m2				
A=2 車道 C=4 粒調碎石 M-40			B=15 仕上り厚 (cm)			

施工内訳表

SP4007

施工 第0-0038号表

[名称] 表層(車道・路肩部)		[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm		[規格2]		1	m2	当り
機械構成比: 1.85%		労務構成比: 14.39%		材料構成比: 83.76%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,607.1
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	1.24%		アスファルトフィニッシャ	東京単価 [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		T7248	
振動ローラ賃料		0.25%		振動ローラ(舗装用)	東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		T7284	
タイヤローラ賃料	3~4t	0.23%		タイヤローラ	東京単価 質量3~4t		T7389	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
普通作業員		5.15%		普通作業員	東京単価		R2006	
特殊作業員		3.53%		特殊作業員	東京単価		R2005	
特殊運転手		3.47%		運転手(特殊)	東京単価		R2002	
土木一般世話役	一般施工	1.18%		土木一般世話役	東京単価		R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
アスファルト合材 再生材入り	密粒度 AC 20FA	76.34%		アスファルト混合物	東京単価 密粒度 AS 混合物(20) 平均仕上がり厚 50mm		T3926	
アスファルト乳剤	PK-3	7.17%		アスファルト乳剤	東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019	

施工内訳表

SP4007

施工 第0-0038号表

[名称] 表層(車道・路肩部)		[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm		[規格2]		1	m2	当り
機械構成比: 1.85%		労務構成比: 14.39%		材料構成比: 83.76%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,607.1
代表機労材規格			構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
軽油 (パトロール)			0.24%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002
その他(材料)					その他(材料)			EZ009
積算単価					積算単価			EP001
A=3	1.4m以上3.0m以下				B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)		
C=1	密粒度アスファルト混合物				D=2	プライムコート PK-3		
E=5	密粒度 AC 20FA				G=1	全ての費用		

施工内訳表

[名称] 路盤工 (人力施工)				100	m2	当り
[規格1] 路盤厚15cm		[規格2] 車道				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
普通作業員		人			R2006	
再生砕石 RC-40	19.05	m3			T4090	
タンパ運転 (機-23)		日			S1235	
諸雑費	1	式			#90	
合計	100	m2				
単位当り	1	m2				
A=2 車道 C=5 再生砕石 RC-40			B=15 仕上り厚 (cm)			

施工内訳表

[名称] 区画線工 (溶融式・手動) 外側線 [規格1] 実線 15cm		[規格2]		1000	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無し 昼間	1,000.00	m			TL401	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570.00	kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00	kg			T3691	
プライマー 接着用	25.00	kg			T3692	
軽油 (パトロール)		L			T3002	
諸雑費		%			#01	
合計	1,000	m				
単位当り	1	m				
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)			B=1 実線 D=1 時間制約無し G=1 白色			
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間			I=1 排水性舗装以外			

施工内訳表

[名称] 区画線工 (熔融式・手動) 中央線 [規格1] 破線 15cm		[規格2]		1000	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
区画線設置[熔融式][供用区間] 破線15cm 時間制約無し 昼間	1,000.00	m			TL413	
路面標示用塗料 白色 熔融型 JIS K5665 3種1号	570.00	kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00	kg			T3691	
プライマー 接着用	25.00	kg			T3692	
軽油 (パトロール)		L			T3002	
諸雑費		%			#01	
合計	1,000	m				
単位当り	1	m				
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)			B=2 破線 D=1 時間制約無し G=1 白色			
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間			I=1 排水性舗装以外			

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
4	MH140	190			バックホウ	掘削積込機損料
5	MHH107	190			バックホウ	掘削積込機損料
6	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
7	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
8	R2006	12			普通作業員	普通作業員
9	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
10	R2015	19			一般運転手	一般運転手
11	R2038	31			左官	左官工
12	R2053	37			交通誘導警備員B	その他労務
13	T3002	66			軽油	軽油
14	T3004	65			ガソリン	ガソリン
15	T3691	61		3.975	ガラスビーズ	区画線材料
16	T3692	61		3.975	プライマー	区画線材料
17	T4041	50		6	砂	砂
18	T4051	53		20.3835	粒調砕石	粒度調整砕石
19	T4090	52		185.006	再生砕石	クラッシュラン
20	T7041	44			トラッククレーン賃料	建設機械賃料
21	T9351	186		2	1号 マンホール底版	マンホール
22	T9357	186		2	1号 マンホールく体ブロック	マンホール
23	T9371	186		2	1号 マンホール直壁	マンホール
24	T9396	186		1	1号 マンホール斜壁	マンホール
25	T9399	186		1	1号 マンホール斜壁	マンホール
26	T9406	186		1	組立式マンホール調整リング	マンホール
27	T9407	186		1	組立式マンホール調整リング	マンホール
28	T9410	186		1	組立式マンホール調整金具	マンホール
29	T9411	186		1	組立式マンホール調整金具	マンホール
30	TAC09	189		7	As舗装切断排水	投棄料
31	TAK39	189		24	アスファルト廃材処理費	投棄料
32	TH242	200		4	ます設置工（塩化ビニル製）	
33	TH245	200		3	取付管布設工および支官取付工	
34	TH245	200		1	取付管布設工および支官取付工	
35	TH249	200		1	ます設置工（塩化ビニル製）加算額	
36	TH274	999		2	組立マンホール設置工 1号	その他

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	TH297	999		1	小型マンホール工 底部会合 深さ3.5m以下	その他
38	TH299	999		1	小型マンホール設置工 加算額	その他
39	TH870	200		160	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	
40	TH876	200		5	砂基礎設置	
41	TH878	200		51	砕石基礎設置	
42	TL401	200		106	区画線設置[熔融式][供用区間]	
43	TL413	200		53	区画線設置[熔融式][供用区間]	
44	TST18	189		224	公共用残土仮置場 (搬入)	投棄料
45	WXXXX	966				
46	WXXXX	968				

参考様式


工事数量総括表

工種(レベル2)	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
種別(レベル3)						
細別(レベル4)						
施工名称						
管きょ工(開削, 管径150mm)		式		1		
管路土工		式		1		
管路掘削		式		1		
バック杓床掘	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	m3		147		
機械掘削工	BH0.45m ³	m3		248		
管路埋戻		式		1		
機械投入埋戻工(流用土路体)	流用土	m3		171		
機械投入埋戻工(砕石路床)	再生砕石RC-40	m3		55		
発生土処理		式		1		
土砂等運搬	標準, 土砂	m3		201		
公共残土仮置場(搬入)	小矢部市 名畑	m3		201		
管布設工		式		1		
リフ付硬質塩化ビニル管		式		1		
リフ付硬質塩化ビニル管設置工	φ150	m		160		
継手類		式		1		
リフゴム可とうマンホール継手	PRPφ150 拡張バンドタイプ	個		5		
管基礎工		式		1		
砕石基礎		式		1		
砕石基礎工	機械施工 再生砕石RC-40	m3		51		
再生砕石	RC-40	m3		61		
管路土留工		式		1		
たて込み簡易土留(H=2.5m)		式		1		
たて込み簡易土留 建込工	H=2.5m	m		57		
たて込み簡易土留 引抜工	H=2.5m	m		57		
たて込み簡易土留 賃料	H=2.5m	式		1		
軽量鋼矢板土留(H=3.0m)		式		1		
軽量鋼矢板建込工	H=3.0m	m		106		
軽量鋼矢板引抜工	H=3.0m	m		106		
土留支保工(軽量金属支保工)設置	切梁材 水圧式パイポット 2段3.5m以下	m		106		
土留支保工(軽量金属支保工)撤去	切梁材 水圧式パイポット 2段3.5m以下	m		106		
軽量鋼矢板等賃料	矢板, 腹起し, 切梁, 水圧ポンプ	式		1		
マンホール工		式		1		
組立マンホール工		式		1		
組立1号マンホール		式		1		
組立マンホール設置工	1号, マンホール深さ3m以下	箇所		2		
マンホール設置工(底部工)	マンホール設置後インバートあり	箇所		2		
マンホール設置工(底部工)	マンホール設置済インバートのみ	箇所		1		


1号マンホール現場削孔費	PRP φ 150, 削孔径 φ 262	箇所		1	
1号マンホール底版	H=130mm, 外径1300mm	個		2	
1号マンホールく体ブロック	H=1500mm, φ 900mm	個		2	
1号マンホール直壁	H=600mm, φ 900mm	個		2	
1号マンホール斜壁	H=300mm, φ 600~900mm	個		1	
1号マンホール斜壁	H=450mm, φ 600~900mm	個		1	
組立式マンホール調整リング	H=100mm, φ 600mm	個		1	
組立式マンホール調整リング	H=150mm, φ 600mm	個		1	
組立式マンホール調整金具	調整高25mmまで	組		1	
組立式マンホール調整金具	調整高45mmまで	組		1	
マンホール蓋 車道用T-25 (除雪対応型)	φ 600, 車道用T-25 (除雪対応型), 受枠込	組		2	
1号マンホール削孔費 PRP φ 150	φ 262 工場削孔	箇所		2	
小型マンホール工		式		1	
小型マンホール工 (塩化ビニル製)		式		1	
小型マンホール工 (塩化ビニル製)	2m超~3.5m以下, 本管径150mmおよび200mm	箇所		1	
小口径マンホール蓋 T-14	φ 300用, 車道用T-14, 台座含む	組		1	
異形ソケット	φ 150-100	個		1	
キャップ	φ 150	個		1	
取付管およびます工		式		1	
管路土工		式		1	
管路掘削		式		1	
機械掘削工	BH0.45m ³	m3		31	
管路埋戻		式		1	
機械投入埋戻工 (流用土路体)	流用土	m3		7	
機械投入埋戻工 (砕石路床)	再生砕石RC-40	m3		14	
発生土処理		式		1	
土砂等運搬	標準, 土砂	m3		23	
公共残土仮置場 (搬入)	小矢部市 名畑	m3		23	
ます設置工		式		1	
ます (塩化ビニル製)		式		1	
ます設置工 (塩化ビニル製)	ます径200mm	箇所		3	
ます設置工 (塩化ビニル製)	ます径200mm, 鑄鉄製防護蓋設置	箇所		1	
防護蓋 (市章入) T-8	φ 200用, 鉄製T-8, 市章入り	枚		1	
取付管布設工		式		1	
取付管 (硬質塩化ビニル管)		式		1	
取付管布設及び支管取付工	取付管長5m以上12m未満	箇所		3	
取付管布設及び支管取付工	上記以外の場合	箇所		1	
リブ管用ゴム可とう支管継手	φ 150-100	個		3	
砂基礎		式		1	
砂基礎工	機械施工 砂	m3		5	
砂	細目・荒目	m3		6	
管路土留工		式		1	
軽量鋼矢板土留 (H=2.5m)		式		1	

	軽量鋼矢板建込工	H=2.5m	m		9	
	軽量鋼矢板引抜工	H=2.5m	m		9	
	土留支保工（軽量金属支保工）設置	切梁材 水圧式パイプボルト 2段3.5m以下	m		9	
	土留支保工（軽量金属支保工）撤去	切梁材 水圧式パイプボルト 2段3.5m以下	m		9	
	軽量鋼矢板等賃料	矢板、腹起し、切梁、水圧ボルト	式		1	
付帯工			式		1	
	舗装撤去工		式		1	
	舗装版切断		式		1	
	舗装版切断	アスファルト舗装	m		447	
	舗装版破碎		式		1	
	舗装版直接掘削・積込工	アスファルト舗装	m2		488	
	殻運搬処理		式		1	
	殻運搬	舗装版破碎、機械積込	m3		24	
	As舗装切断排水運搬費	2tダンプトラック	式		1	
	アスファルト廃材処理費	掘削、石黒工建(株)	m3		24	
	As舗装切断排水	(株)高岡市衛生公社	t		0.7	
	舗装復旧工（旧L交通）	100>T	式		1	
	不陸整正		式		1	
	不陸整正	補足材料無し	m2		213	
	下層路盤		式		1	
	路盤工（人力施工）	RC-40、t=20cm、施工幅1.6m未満	m2		107	
	上層路盤		式		1	
	路盤工（人力施工）	M-40、t=15cm、施工幅1.6m未満	m2		107	
	表層		式		1	
	表層（車道・路肩部）	1層当り平均仕上り厚50mm	m2		320	
	舗装復旧工（農道As）		式		1	
	不陸整正		式		1	
	不陸整正	補足材料無し	m2		113	
	路盤		式		1	
	路盤工（人力施工）	RC-40、t=15cm、施工幅1.6m未満	m2		56	
	表層		式		1	
	表層（車道・路肩部）	1層当り平均仕上り厚50mm	m2		169	
	区画線工		式		1	
	熔融式区画線		式		1	
	区画線工 外側線	熔融式、実線、15cm	m		106	
	区画線工 中央線	熔融式、破線、15cm	m		53	
仮設工			式		1	
	交通管理工		式		1	
	交通誘導警備員		式		1	
	交通誘導警備員		式		1	
直接工事費			式		1	
	共通仮設費		式		1	
	技術管理費		式		1	

施設平面図 S=1/500



縦断面図 Sv=1:100, Sh=1:500








凡	例
記号	名称
—○—	既設管路
●	計画管路
---○---	将来計画
○	1号マンホール
○	副管付マンホール
○	小口径マンホール
○	汚水樹及び取付管
○	底抜汚水樹及び取付管
○	汚水樹(0号)
○	管渠番号
○	PRP φ150 I=3.0% L=10.00m
○	管径・勾配・延長
---	水道管
---	NITケーブル

管番号表			
493	494		

管番号 管径・勾配	493 PRP φ150 I=3.0% L=100.00m		494 PRP φ150 I=3.0% L=130.60m	
掘削深	1.95	2.235	2.62	2.72
掘削敷高	30.162	30.045	29.873	29.516
土被り	1.69	1.979	2.36	2.54
計画管底高	30.265	30.148	29.976	29.619
地盤高	32.11	32.28	32.49	32.33
追加距離	0.00	45.70	102.9	32.279
区間距離	00.00	45.70	57.20	72.60
				32.85
				22.00

工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その4工事			
図面名	計画平面・縦断面図			
縮尺	図示	図面番号		
作成年月日	令和3年8月			
課長	係長	調査	設計	製図


小矢部市上下水道課



493	494				
-----	-----	--	--	--	--

工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その4工事				
図面名	横断面図				
縮尺	1/50	図面番号			
作成年月日	令和3年8月				
課長	係長	照査	設計	製図	
小矢部市上下水道課					

下第75号
位置図



© 2016 ZENRIN CO.,LTD.