

令和2年度

教文第43号

小矢部陸上競技場会議室エアコン取替工事

工事実施設計書

小矢部市

令和 2 年度

小矢部市役所

設 計 書

小矢部市 平桜 地内

小矢部陸上競技場会議室エアコン取替工事

工事金

円

(うち消費税及び地方消費税相当額

円)

工事

小矢部陸上競技場会議室エアコン取替工事

大要

エアコン取替 80型 (3.0馬力相当) 2台、112型 (4.0馬力相当) 1台

工期 契約の翌日 ～ 令和 3 年 3 月 2 9 日

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	小矢部陸上競技場会議室エアコン取替工事						
	【機器】日立パッケージエアコン てんかせ4方向 シングル						
	1. 型式 RCI-GP80RSH4	80型 (3.0馬力相当)	2.0	台			見積
	室内：RCI-GP80K3 室外：RAS-GP80RSH1						
	化粧パネル：P-AP160NA3 リモコン：PC-ARF5						
	リニューアルキットTRF-NP160S		2.0	個			
	2. 型式 RCI-GP112RSH4	112型 (4.0馬力相当)	1.0	台			
	室内：RCI-GP112K3 室外：RAS-GP112RSH1						
	化粧パネル：P-AP160NA3 リモコン：PC-ARF5						
	ワイドパネルWP-160NB2		1.0	台			
	リニューアルキットTRF-NP160S		1.0	個			
	小計						

	【冷媒配管工事】						既設配管再利用
	銅管（内外接続部）＊10mm保温	9.52×15.88	10.0	m			
	パネル取付け		3.0	台			
	カセット下地		3.0	台			
	機器吊り込み		3.0	台			
	室内機振れ止め金具取付け		3.0	台			
	配管労務費		3.0	台			
	ドレン工事	既設接続	3.0	台			
	リモコン工事	既設接続	3.0	台			
	気密試験		3.0	台			
	真空引き作業		3.0	台			
	既設品撤去費		3.0	台			
	架台加工		3.0	台			

[illegible]

