

条件付き一般競争入札（事後審査方式）の公告

公 告 日	令和2年7月20日	
工事番号	教文第16号	
工 種	土木	
工 事 名	小矢部市民交流プラザ第2駐車場整備工事	
施工場所	小矢部市 城山町 地内	
工事完成期限	令和2年11月13日	
工事概要	アスファルト舗装 A=501.0m ² コンクリート舗装(表面スタンプ仕上げ) A=358.0m ² 自由勾配側溝 L=28.6m、現場打消雪管 L=93.0m、横断防止柵 L=14.6m 障害者誘導ブロック N=72枚、車止めブロック N=15.0個、車止めポール N=11.0本 区画線 L=144.0m、境界ブロック L=54.0m	
予定価格	17,070,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く)	
低入札調査基準価格	設定有り 当該基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、後日、入札参加者に結果を通知する。	
入札参加資格	本店、支店又は営業者の所在地	・小矢部市内に主たる営業所を有する者 ・準市内業者に認定された者
	等級又は総合評価値	・平成31・令和2年度小矢部市建設工事入札参加資格者名簿の土木工事において、A等級又はB等級に登録されている者
	その他	・小矢部市条件付き一般競争入札実施要領第3条
入札方法	期間入札	
入札書の提出方法	持参又は郵送	
入札書の提出期間	令和2年7月27日 から 令和2年8月3日 まで 持参の場合の受付時間は市役所開庁日の8時30分～17時15分 郵送の場合は、期日内に指定郵便局必着	
入札書の提出先	総務部財政課	
開札日時	令和2年8月5日 9時06分	
開札場所	小矢部市役所 講堂（4階）	
入札保証金	免除	
契約保証金	納付必要（請負代金額が500万円以上の場合）	
積算内訳書	要（入札時に、入札書と同封して提出）	
入札の無効	小矢部市期間入札実施要領第7条による	
設計図書の配布	小矢部市ホームページ「事業者向け」―「入札案内・資格申請」に掲載する設計図書を、ダウンロードにより取得する。	
設計図書に対する質問期間	令和2年7月29日	
質問に対する回答期限	令和2年7月31日	

令和 2 年度

教 文 第 16 号

小矢部市民交流プラザ第 2 駐車場整備工事

工 事 実 施 設 計 書

(建設リサイクル法対象工事)

小 矢 部 市

特記仕様書

工事名：小矢部市民交流プラザ第2駐車場整備工事

第1条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和元年10月」第1編共通編1-1-1-2第6項に基づき、本工事に必要な事項について定めるものとする。

本工事の施工にあたっては、共通仕様書及び特記仕様書の他、これに付随する関係基準書等に基づいて適正に施工すること。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- 1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - ① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - ② 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の向上政策を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
 - ④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- 2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 低入札となった場合における技術者の増員等

- 1 工事に係る入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札をした者が受注者となった場合における技術者の配置については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めることによる。
 - (1) 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる工事の場合
専任配置が義務付けられている技術者とは別に、同法の規定により監理技術者の配置が義務付けられる工事にあつては主任技術者になり得る資格を有する者を1人、専任にて配置するものとする。この場合において、これらの工事に配置する技術者は、受注者と3ヶ月以上の雇用関係がある者に限る。
 - (2) 建設業法の規定による技術者の専任配置が義務付けられていない工事の場合
同法の規定により配置が義務付けられている技術者を、専任にて配置するものとする。
- 2 1の(1)により別に配置されている技術者は、監理技術者等を補助し、監理技術者等と同様の職務を行うものとする。

第4条 工事材料の確認

下記の主要材料については、監督員の段階確認を受けて使用するものとする。

確認対象材料 コンクリート二次製品

第5条 コンクリートの配合

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする。

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメント の種類	使用目的
1	18	8	25	60 以下	—	B・B	コンクリート舗装
2	18	8	25	65 以下	—	B・B	調整コンクリート
3	18	8	40	60 以下	—	B・B	柵コンクリート
4	18	8	40	65 以下	—	B・B	側溝基礎コンクリート
5	30	8	25	55 以下	—	B・B	消雪管保護コンクリート

第6条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は、第4条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第7条 アスファルト混合物

受注者は本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。上記により難しいときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物（バージン材）を使用してもよい。

第8条 安全対策

- 1 工事期間中は、安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。
- 2 街中であるため、安全対策への配慮は特に留意すること。

第9条 過積載防止対策

道路交通法及び道路法を遵守するとともに、過積載防止対策に努める。

第10条 地場産品の優先使用

本工事に使用する資材等は、品質が水準以上であり、かつ価格が適正である場合には、県内地産品を優先使用するものとする。

第11条 下請関係の適正化

本工事を下請に付す場合は、「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について」を遵守すること。

第12条 社内検査の実施

請負者は、工事の途中段階及び完成時において、発注者の検査前に社内検査を実施するものとし、時期・内容等について施工計画書に記載すること。また、実施結果について監督員に提示するものとする。

第 13 条 公害防止

建設機械の搬入・搬出及び現場作業による土砂の流出等により周辺に影響を及ぼした場合は、直ちに清掃補修を実施し現状に回復すること。また、本工事により周辺に影響が出ないよう配慮すること。

第 14 条 建設発生土

建設発生土は、大谷博物館駐車場で利用することから、当該現場（小矢部市水落 35）へ搬出する。なお、敷均しは別途とする。詳細な荷卸し位置については監督員と協議すること。

第 15 条 建設リサイクル法の対象建設工事

- 1) 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下建設リサイクル法という）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2) 受注者は、建設リサイクル法 12 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
 - ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
 - ・工事着手の時期及び工程の概要
 - ・分別解体等の計画
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
- 3) 本工事における特定建設資材（コンクリート、鉄及びコンクリートからなる建設資材、アスファルト・コンクリート）の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する不要等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

(1) 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	(1) 仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(2) 土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(3) 排水構造物工	基礎工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(4) 消雪工	現場打消雪工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用

	(4) 舗装工	アスファルト、コンクリート舗装工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(5) 防護柵工	横断防止柵工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(6) 園路広場整備工	誘導ブロック敷設 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(7) 管理施設整備工	車止め、車止めポスト設置工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(8) 縁石工	境界ブロック設置工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(9) その他 ()	□有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

(2) 再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量

特定建設資材廃棄物の種類	処理量
コンクリート塊	— m ³
アスファルト塊	1.3 m ³

コンクリート塊は、径 30cm 程度に破砕するものとする。

- 4) 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(富山県土木部)(平成 14 年 6 月)に定めた様式 1[再生資源利用計画書(実施書)]及び様式 2[再生資源利用促進計画書(実施書)]を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

- 5) 受注者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類(マニフェスト等)を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第 16 条 再生材の利用

次表の工種には再生砕石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再生利用に関する用途別品質基準」に基づくものとする。

なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ砕石(新材)に変更できるものとする。

工 種	品 種	使用箇所
土工 排水構造物工 管理施設整備工 縁石工	R C-40	基礎砕石
舗装工	R C-40	路床

第 17 条 工事条件等

- 1 工事現場は、総合会館（市民会館・市民体育館）と近接しており、また、周辺は石動中学校（グラウンド含む）や住宅等が密集している街中であるため、総合会館の利用者及び生徒、住民の方には十分配慮し、周辺の安全確保（注意看板、交通安全等）と環境整備（整理整頓、道路清掃等）に努めること。
- 2 工事関係車両は、敷地北側の市道馬場中学校横線から出入りするものとする。（山手の石動中学校側からは市道馬場中学校横線へは、進入しないこと。）

なお、当該現場への進入時間は、午前 8 時 30 分以降とする。

- 3 工事範囲外の損傷については、原則、請負業者の責任において復旧すること。
- 4 別途発注（予定含む）する以下の工事と調整、協力のうえ円滑に工事を進めること。

〈本体別途工事（担当課：文化スポーツ課）〉

- ・（仮称）石動コミュニティプラザ建築主体工事
（受注者：前田建設・森田建設 JV）
- ・（仮称）石動コミュニティプラザ電気設備工事
（受注者：柴田電気商会・水機工業 JV）
- ・（仮称）石動コミュニティプラザ機械設備工事
（受注者：ワシデン工業・藤森設備工業 JV）

〈関連工事（担当課：文化スポーツ課）〉

- ・小矢部市民交流プラザキャノピー建築工事
（受注者：前田建設（株）小矢部支店）
- ・小矢部市民交流プラザ駐車場外灯設置工事
（受注者：柴田電気商会）
- ・まちなか公衆トイレ解体工事
（受注者：（株）野手組）
- ・小矢部市民交流プラザ第 1 駐車場整備工事
（受注者：（株）吉田組）

〈関連工事（担当課：都市建設課）〉

- ・市道馬場中学校横線道路改良舗装工事 （7 月発注予定）

第 18 条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

小矢部市民交流プラザ 第2駐車場整備工事			数量計算書		
工事区分・工種・種別・細別		規 格	計 算 式	数 量	単位
土工					
	掘削工				
		掘削	185.15+37.97 = 223.12	223.1	m3
	盛土工				
		盛土	V= = 28.88	28.9	m3
	埋戻工				
		埋込 流用土	4.11+16.27 = 20.38	20.4	m3
	埋戻				
		埋戻 再生砕石 RC-40	V= = 1.81	1.8	m3
	残 土 土砂等運搬				
			223.1-(28.9+20.4) = 173.8	173.8	m3
排水構造物工					
	側溝工				
		3号自由勾配側溝工			
	300標準用	基礎砕石	再生砕石RC-40 t=10cm	0.60*10.97 = 6.58	6.6 m2
		基礎コンクリート	σ28=18B-8-40	0.50*0.10*10.97 = 0.549	0.55 m3
		型枠	無筋構造物	0.10*10.97*2 = 2.19	2.2 m2
		養生		基礎コンクリートと同数量 = 0.549	0.55 m3
		自由勾配側溝	300×300型(標準)	L = 10.97	11.0 m
		コンクリート蓋	300用	L=0.5m	11.0 枚
		勾配調整コンクリート	σ28=18B-8-25	(0.050+0.058)*1/2*10.97*0.30 = 0.178	0.18 m3
		養生		勾配調整コンクリートと同数量 = 0.178	0.18 m3
	4号自由勾配側溝工				
	300標準用	基礎砕石	再生砕石RC-40 t=10cm	0.61*2.23 = 1.36	1.4 m2
		基礎コンクリート	σ28=18B-8-40	0.51*0.10*2.23 = 0.114	0.11 m3
		型枠	無筋構造物	0.10*2.23*2 = 0.45	0.5 m2
		養生		基礎コンクリートと同数量 = 0.114	0.11 m3
		自由勾配側溝	300×400型(標準)	L = 2.23	2.2 m
		コンクリート蓋	300用	L=0.5m	2.0 枚
	横断用500	基礎砕石	再生砕石RC-40 t=10cm	0.66*4.00 = 2.64	2.6 m2
		基礎コンクリート	σ28=18B-8-40	0.56*0.10*4.00 = 0.224	0.22 m3
		型枠	無筋構造物	0.10*4.00*2 = 0.80	0.8 m2
		養生		基礎コンクリートと同数量 = 0.224	0.22 m3
		自由勾配側溝	300×500型(横断)	L = 4.00	4.0 m
		グレーチング	300用	5.0/10.00*4.00 = 2.00	2.0 枚

小矢部市民交流プラザ 第2駐車場整備工事							数量計算書	
工事区分・工種・種別・細別			規 格	計 算 式			数 量	単位
	3 0 0 横 断 用 × 6 0 0	基礎碎石	再生碎石RC-40 t=10cm	0.69*4.00	=	2.76	2.8	m2
		基礎コンクリート	σ 28=18B-8-40	0.59*0.10*4.00	=	0.236	0.24	m3
		型枠	無筋構造物	0.10*4.00*2	=	0.80	0.8	m2
		養生		基礎コンクリートと同数量	=	0.236	0.24	m3
		自由勾配側溝	300×600型(横断)	L	=	4.00	4.0	m
		グレーチング	300用	5.0/10.00*4.00	=	2.00	2.0	枚
	3 0 0 横 断 用 × 7 0 0	基礎碎石	再生碎石RC-40 t=10cm	0.69*2.00	=	1.38	1.4	m2
		基礎コンクリート	σ 28=18B-8-40	0.59*0.10*2.00	=	0.118	0.12	m3
		型枠	無筋構造物	0.10*2.00*2	=	0.40	0.4	m2
		養生		基礎コンクリートと同数量	=	0.118	0.12	m3
		自由勾配側溝	300×600型(横断)	L	=	2.00	2.0	m
		グレーチング	300用	5.0/10.00*2.00	=	1.00	1.0	枚
	3 0 0 標 準 用 × 8 0 0	基礎碎石	再生碎石RC-40 t=10cm	0.65*4.00	=	2.60	2.6	m2
		基礎コンクリート	σ 28=18B-8-40	0.55*0.10*4.00	=	0.220	0.22	m3
		型枠	無筋構造物	0.10*4.00*2	=	0.80	0.8	m2
		養生		基礎コンクリートと同数量	=	0.220	0.22	m3
		自由勾配側溝	300×400型(標準)	L	=	4.00	4.0	m
		コンクリート蓋	300用				4.0	枚
	3 0 0 標 準 用 × 9 0 0	基礎碎石	再生碎石RC-40 t=10cm	0.65*1.44	=	0.94	0.9	m2
		基礎コンクリート	σ 28=18B-8-40	0.55*0.10*1.44	=	0.079	0.08	m3
		型枠	無筋構造物	0.10*1.44*2	=	0.29	0.3	m2
		養生		基礎コンクリートと同数量	=	0.079	0.08	m3
		自由勾配側溝	300×400型(標準)	L	=	1.44	1.4	m
		コンクリート蓋	300用				1.0	枚
		勾配調整コンクリート	σ 28=18B-8-25	$\begin{aligned} &((0.085+0.095)*1/2*2.23 \\ &+(0.195+0.073)*1/2*4.00 \\ &+(0.173+0.050)*1/2*4.00 \\ &+(0.150+0.089)*1/2*2.00 \\ &+(0.189+0.067)*1/2*4.00 \\ &+(0.167+0.135)*1/2*1.44)*0.30 \end{aligned}$	=	0.645	0.65	m3
		養生		勾配調整コンクリートと同数量	=	0.645	0.65	m3
	2号樹工							
		基礎碎石	再生碎石RC-40 t=15cm	0.90*0.90	=	0.81	0.8	m2
		コンクリート	σ 28=18B-8-40	0.80*0.80*0.61-0.50*0.50*0.46	=	0.275	0.28	m3

小矢部市民交流プラザ 第2駐車場整備工事			数量計算書				
工事区分・工種・種別・細別			規 格	計 算 式	数 量	単位	
		型枠	無筋構造物	$(0.50+0.80)*0.61*4$	$= 3.17$	3.2	m2
		養生		コンクリートと同数量	$= 0.275$	0.28	m3
		グレーチング	(T-25) 600*600*65	@	$= 1.0$	1.0	枚
	3号樹工						
		基礎碎石	再生碎石RC-40 t=15cm	$0.90*0.90$	$= 0.81$	0.8	m2
		コンクリート	σ 28=18B-8-40	$0.80*0.80*0.60-0.50*0.50*0.45$	$= 0.272$	0.27	m3
		型枠	無筋構造物	$(0.50+0.80)*0.60*4$	$= 3.12$	3.1	m2
		養生		コンクリートと同数量	$= 0.272$	0.27	m3
		グレーチング	(T-25) 600*600*65	@	$= 1.0$	1.0	枚
消雪工							
	現場打消雪工		散水部				
		As舗装切断	t=4cm	$7.5*2+7.6+32.1*2+15.9$	$= 102.70$	102.7	m
		As舗装版取壊し	t=4cm	$0.35*63.1$	$= 22.09$	22.1	m2
		殻運搬	As殻	$22.09*0.04$	$= 0.88$	0.9	m3
		掘 削		$0.35*0.31*63.1$	$= 6.85$	6.9	m3
		残 土		掘削と同数量	$= 6.85$	6.9	m3
		消雪用塩 ビ管	VPφ65	L	$= 63.10$	63.1	m
		保護コン クリート	σ 28=30B-8-25			63.1	m
		消雪工ノ ズル	散水開閉式 オールステンレス製			46.0	個
	現場打消雪工		送水部				
		As舗装切断	t=4cm	$8.0*2+7.9+3.4+14.0+6.0$	$= 47.30$	47.3	m
		As舗装版取壊し	t=4cm	$0.35*29.9$	$= 10.47$	10.5	m2
		殻運搬	As殻	$10.47*0.04$	$= 0.42$	0.4	m3
		掘 削		$0.35*0.35*29.9$	$= 3.66$	3.7	m3
		残 土		掘削と同数量	$= 3.66$	3.7	m3
		As舗装復旧 表層工	密粒度AC13FA t=4cm	$0.35*29.9$	$= 10.47$	10.5	m2
		配管等 (材料、 施工費)	VPφ65	L	$= 29.90$	29.9	m
		保護コン クリート	σ 28=30B-8-25			29.9	m

小矢部市民交流プラザ 第2駐車場整備工事			数量計算書		
工事区分・工種・種別・細別		規 格	計 算 式		数 量 単位
	水抜ドレーン				
		ボールバルブ	Φ65	N = 1.0	1.0 基
		弁きょう		N = 1.0	1.0 基
		ストラフ°カッ°リング°	65(F)	N = 1.0	1.0 個
		直管	SGPΦ65、5.5m	N = 1.0	1.0 本
		90°エルブ°	SGPΦ65	N = 1.0	1.0 個
舗装工					
	アスファルト舗装工				
		表 層 工	密粒度AC13FA t=4cm	A = 501.30	501.3 m2
		路 盤	再生砕石RC-40 t=15cm	A = 501.30	501.3 m2
	コンクリート舗装工				
		表 層 工	コンクリート σ28=18-8-25 t=10cm	A357.75×t0.1 = 35.77	35.8 m3
		溶接金網	D6 150mm×150mm	A = 357.75	357.8 m2
		路 盤	再生砕石RC-40 t=10cm	A = 357.75	357.8 m2
		スタンプコンクリート 表面仕上げ		A = 357.75	357.8 m2
		コンクリートカッター 目地		16.50*3+17.64*3+2.00*5 = 112.42	112.4 m
防護柵工					
	横断防止柵工				
	2号横断防止柵工				
		防護柵	P3-0, 8-2, 0E-f	L = 14.6	14.6 m
園路広場整備工					
	視覚障害者誘導ブロック工				
		視覚障害者誘導ブロック	300×300×60	@ = 72.0	72.0 枚
管理施設整備工					
	車止め工				
		車止めブ°ロック	B120×H120×L600	@ = 15.0	15.0 個
	車止めポスト工				
		基礎砕石	再生砕石RC-40 t=10cm	0.2*11 = 2.20	2.2 m2
		基礎型枠	無筋構造物	0.4*11 = 4.40	4.4 m2
		コンクリート	σ28=18B-8-40	0.03*11 = 0.330	0.33 m3
		養生		基礎コンクリートと同数量 = 0.330	0.33 m3
		車止めポール	Φ100	@ = 11.0	11.0 基
		インナーパイプ	Φ60.5×t2.3※ ステンレス鋼管	1.0*11 = 11.00	11.0 m

小矢部市民交流プラザ 第2駐車場整備工事			数量計算書		
工事区分・工種・種別・細別		規 格	計 算 式	数 量	単位
区画線工					
	区画線工				
		溶融式 駐車ます b=0.15m	$8.90 \times 5.00 + 15.00$ $+ 1.75 + 3.33 + 4.92 + 6.50 + 7.67$ $+ (0.86 \times 2 + 1.20 \times 3) \times 2$ $+ 9.50 + 9.87 + 5.00 \times 6$	= 143.68	143.7 m
		溶融タイプ 組込式シート 車椅子専用区画	@	= 2.0	2.0 枚
		溶融タイプ 組込式シート 障害者専用区画	@	= 1.0	1.0 枚
縁石工					
	1号境界ブロック				
		基礎碎石 再生碎石RC-40 t=10cm	0.27*32.00	= 8.64	8.6 m2
		境界ブロック A型	L	= 32.0	32.0 m
	2号境界ブロック				
		基礎碎石 再生碎石RC-40 t=10cm	0.27*22.20	= 5.99	6.0 m2
		境界ブロック A型	L	= 22.2	22.2 m

令和 2 年度		小矢部市役所			
課長		課長補佐	設計	精算	浄書
設計書					
小矢部市 城山町 地内					
小矢部市民交流プラザ第 2 駐車場整備工事					
設計額		円		(うち消費税及び地方消費税相当額 円)	
工事	小矢部市民交流プラザ第 2 駐車場整備工事		工期：契約締結翌日から令和 2 年11月13日まで		
大要	・ アスファルト舗装 A=501.0m2 ・ コンクリート舗装 A=358.0m2 (表面スタンプ仕上げ) ・ 自由勾配側溝 L=28.6m ・ 現場打消雪管 L=93.0m ・ 横断防止柵 L=14.6m ・ 障害者誘導ブロック N=72枚 ・ 車止めブロック N=15.0個 ・ 車止めポール N=11.0本 ・ 区画線 L=144.0m ・ 境界ブロック L=54.0m				

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 07 砺波地区 0-02. 06. 15 (0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代		前 世 代
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率（%）	40 05 道路改良 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
施設整備										Y1903	
土工										Y260103	
掘削工										Y36010301	
掘削										Y4601030104	
	掘削 土砂 オープンカット				式					SP2001 0 A=1, B=1, D=2, E=1, F=3	
		223		m3						施工 第0-0001号表	
路床盛土工										Y36010303	
路床盛土										Y4601030305	
					式						
	路床盛土 施工幅員 4.0m以上 施工数量 10,000m3未満									SP2005 0 A=3, B=1, C=1	
		29		m3						施工 第0-0002号表	

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻工						Y39999999
埋戻						Y49999999
埋戻し 施工方法 最大埋戻幅1m未満	20	m3				SP2014 0 A=4 施工 第0-0003号表
埋戻し 施工方法 最大埋戻幅1m未満	2	m3				SP2014 0 A=4 施工 第0-0003号表
再生砕石 RC-40	2	m3				T4090 0
残土処理工						Y36010305
土砂等運搬						Y4601030503
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	174	m3	式			SP2002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=12 施工 第0-0004号表
雨水排水設備工						Y290302

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工						Y39030201
自由勾配側溝300×300						Y4903020106
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 300mm 設計高 294	11	m	式			SS161 0 A=1, B=1, C=1, E=294, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0005号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	11	枚				SS162 0 A=1, B=1, C=1, D=1, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0007号表
自由勾配側溝300×400						Y4903020106
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm 設計高 360	2.2	m	式			SS161 0 A=1, B=1, C=2, E=360, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0008号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	2	枚				SS162 0 A=1, B=1, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0009号表
横断用自由勾配側溝300×500						Y4903020106
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 横断用 幅300mm×高 500mm 設計高 401	4	m	式			SS161 0 A=2, B=1, C=3, E=401, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0010号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）						SS162 0 A=1, B=9, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1
	2		枚			施工 第0-0011号表
横断用自由勾配側溝300×600						Y4903020106
			式			
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 横断用 幅300mm×高 600mm 設計高 524						SS161 0 A=2, B=1, C=4, E=524, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1
	4		m			施工 第0-0012号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）						SS162 0 A=1, B=9, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1
	2		枚			施工 第0-0011号表
横断用自由勾配側溝300×700						Y4903020106
			式			
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 横断用 幅300mm×高 700mm 設計高 620						SS161 0 A=2, B=1, C=5, E=620, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1
	2		m			施工 第0-0013号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）						SS162 0 A=1, B=9, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1
	1		枚			施工 第0-0011号表
自由勾配側溝300×800						Y4903020106
			式			
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 800mm 設計高 722						SS161 0 A=1, B=1, C=6, E=722, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1
	4		m			施工 第0-0014号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）									SS162 0 A=1, B=1, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1	
	4			枚					施工 第0-0009号表	
自由勾配側溝300×900									Y4903020106	
				式						
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 900mm 設計高 799									SS161 0 A=1, B=1, C=7, E=799, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1	
	1.4			m					施工 第0-0015号表	
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）									SS162 0 A=1, B=1, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1	
	1			枚					施工 第0-0009号表	
集水桝工									Y39030202	
2号桝									Y4903020201	
				式						
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下									SP2030 0 A=3, B=3	
	0.8			m2					施工 第0-0016号表	
コンクリート 小型構造物 人力打設									SP2082 0 A=2, B=4, C=7, E=2, G=2, L=1	
	0.3			m3					施工 第0-0017号表	
型枠 一般型枠 小型構造物									SP2084 0 A=1, B=2	
	3			m2					施工 第0-0018号表	

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）						SS162 0 A=1, B=2, C=8, D=5, E=2, G=1, H=1, J=1
	1		枚			施工 第0-0019号表
3号柵						Y4903020201
			式			
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下						SP2030 0 A=3, B=3
	0.8		m2			施工 第0-0016号表
コンクリート 小型構造物 人力打設						SP2082 0 A=2, B=4, C=7, E=2, G=2, L=1
	0.3		m3			施工 第0-0017号表
型枠 一般型枠 小型構造物						SP2084 0 A=1, B=2
	3		m2			施工 第0-0018号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）						SS162 0 A=1, B=2, C=8, D=5, E=2, G=1, H=1, J=1
	1		枚			施工 第0-0019号表
消雪工						Y290301
消雪工						Y39030209
現場打消雪 散水部						Y4903020901
			式			

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版切断 アスファルト舗装版									SP4028 0 A=1, B=1, E=1	
	103		m						施工 第0-0020号表	
舗装版破碎積込（小規模土工）									SP2013 0	
	22		m2						施工 第0-0021号表	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込（小規模土工）									SP2081 0 A=2, B=5, C=2, D=14	
	0.9		m3						施工 第0-0022号表	
アスファルト廃材処理費									TAK96 0	
	0.9		m3							
床掘り 土砂 施工方法 上記以外（小規模）									SP2010 0 A=1, B=5	
	7		m3						施工 第0-0023号表	
土砂等運搬 小規模 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									SP2002 0 A=2, B=5, C=1, D=2, E=11	
	7		m3						施工 第0-0024号表	
消雪用塩ビ管（立上り管付） 散水65 L=5500 管据付、ノズル設置の機労材共 同径の接続管材料含む、ノズル材料含まず									TH900 0	
	63		m							
消雪パイプ保護コンクリート（塩ビ管） 配管 65A 車道部									S3341 0 A=1, B=1, C=0, D=1, E=2, F=1, G=1, H=1, I=1	
	63		m						施工 第0-0025号表	
消雪工ノズル 散水穴開閉式 シングル用 オールステンレス製									T5701 0	
	46		個							

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打消雪 送水部						Y4903020901
			式			
舗装版切断 アスファルト舗装版						SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	47		m			施工 第0-0020号表
舗装版破碎積込（小規模土工）						SP2013 0
	11		m2			施工 第0-0021号表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込（小規模土工）						SP2081 0 A=2, B=5, C=2, D=14
	0.4		m3			施工 第0-0022号表
アスファルト廃材処理費						TAK96 0
	0.4		m3			
床掘り 土砂 施工方法 上記以外（小規模）						SP2010 0 A=1, B=5
	4		m3			施工 第0-0023号表
土砂等運搬 小規模 土砂（岩塊・玉石混り土含む）						SP2002 0 A=2, B=5, C=1, D=2, E=11
	4		m3			施工 第0-0024号表
消雪用塩ビ管 送水65 L=5500 管据付、ノズル設置の機労材共 同径の接続管材料含む、ノズル材料含まず						TH906 0
	30		m			
消雪パイプ保護コンクリート（塩ビ管） 配管 65A 車道部						S3341 0 A=1, B=1, C=0, D=1, E=2, F=1, G=1, H=1, I=1
	30		m			施工 第0-0025号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管径銘板 100×60×13 VP用FC200防錆処理									T5704	0
	1		個							
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚40mm									SP4007	0
	11		m2						A=1, B=40, C=1, D=1, E=1, G=1	
水抜ドレーン 送水部									施工 第0-0029号表	
									Y4903020901	
				式						
ボールバルブ φ 65									W0001	
	1		基							
弁きょう									W0001	
	1		基							
ストラブカップリング Fタイプ φ 65 SUS304(埋設用)									TU200	0
	1		個							
鋼管SGP65A 黒 ネジ無									W0001	
	1		本							
90° エルボ SGP65A									W0001	
	1		個							
舗装工									Y260202	

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工						Y36020203
下層路盤(車道・路肩部)						Y4602020301
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚150mm			式			SP4002 0 A=150, B=1, C=3
	501	m2				施工 第0-0030号表
表層(車道・路肩部)						Y4602020304
表層 (車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚40mm			式			SP4007 0 A=4, B=40, C=1, D=2, E=1, G=1
	501	m2				施工 第0-0031号表
コンクリート舗装工						Y36020207
下層路盤(車道・路肩部)						Y4602020701
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚100mm			式			SP4002 0 A=100, B=1, C=3
	358	m2				施工 第0-0032号表
コンクリート舗装						Y4602020703
			式			

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設									SP2082 0 A=1, B=1, C=6, D=1, E=2, F=1, L=1	
		36		m3						施工 第0-0033号表	
	溶接金網設置工									S8515 0	
		358		m2						施工 第0-0034号表	
	スタンプコンクリート 表面仕上げ・階段平場部									W0001	
		358		m ²							
	舗装版切断 コンクリート舗装版									SP4028 0 A=2, C=1, E=1	
		112		m						施工 第0-0035号表	
防護柵工										Y290305	
防護柵工										Y39030513	
2号横断防止柵										Y4903051301	
	横断・転落防止柵設置工(材料あり) 土中建込 P3-0.8-2.0E 茶色				式					SS175 0 A=1, B=3, C=2, D=4, E=1, F=1, G=1	
		15		m						施工 第0-0036号表	
	根巻コンクリート設置									W0001	
		6		個							

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
園路広場整備工						Y290305
視覚障害者誘導用ブロック工						Y39030516
視覚障害者誘導用ブロック						Y4903051601
視覚障害者誘導ブロック			式			W0001
施工費	72		枚			W0001
管理施設整備工	72		枚			Y290309
車止め工						Y39030906
車止め						Y4903090601
車止めブロック B120/185×H120×L600			式			W0001
	15		個			

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
アンカー設置 2本/1ブロック									W0001	
	30		本							
普通作業員				人					R2006	0
車止めポスト				式					Y4903090602	
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下									SP2030	0
	2		m2						A=2, B=3	
型枠 一般型枠 小型構造物									SP2084	0
	4		m2						A=1, B=2	
コンクリート 小型構造物 人力打設									SP2082	0
	0.3		m3						A=2, B=4, C=7, E=2, G=2, L=1	
車止めポスト設置									SP4017	0
	11		本						A=1	
インナーパイプ 鋼管STK400 外径60.5, 肉厚2.3, L1.0m									施工 第0-0039号表	
	0.03		t						W0001	
区画線工									Y290305	

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y39030512
溶解式区画線						Y4903051201
区画線工（溶解式・手動） 実線 15cm			式			SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=2
	144	m				施工 第0-0040号表
溶解タイプ組込式シート 車いす専用区画						W0001
	2	枚				
溶解タイプ組込式シート 障害者専用区画						W0001
	1	枚				
縁石工						Y290305
園路縁石工						Y39030511
1号境界ブロック						Y4903051101
			式			
歩車道境界ブロック設置 A種(150/170×200×600) 再生砕石 RC-40						SP4018 0 A=1, B=1, D=1, E=3, G=1
	32	m				施工 第0-0041号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号境界ブロック						Y4903051101
			式			
歩車道境界ブロック設置 A種(150/170×200×600) 再生砕石 RC-40						SP4018 0 A=1, B=1, D=1, E=3, G=1
	22		m			施工 第0-0041号表
直接工事費						
共通仮設費 (率分)						
			式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
			式			
現場管理費計						
工事原価						

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等											
					式						
工事価格											
消費税等相当額											
					式						
請負対象工事費											
工事価格計											
消費税等相当額計											
					式						
請負対象工事費計											

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 掘削			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] オープンカット		
機械構成比： 49.10%			標準単価： 301.98		
労務構成比： 32.84%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 18.06%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ		49.10%		バックホウ	MHS165
特殊運転手		32.84%		運転手(特殊) 東京単価	R2002
軽油 (パトロール)		18.06%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1	土砂			B=1	オープンカット
D=2	押土 無し			E=1	障害 無し
F=3	5,000m3未満				

施 工 内 訳 表

[名 称] 路床盛土			1 m3 当り		
[規格1] 施工幅員 4.0m以上			[規格2] 施工数量 10,000m3未満		
機械構成比： 23.35%			標準単価： 297.86		
労務構成比： 63.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 13.65%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量11～12t	12.41%		振動ローラ（土工用） 東京単価 [フラット・シングルドラム型] 質量11～12t		T7269
ブルドーザ 排出ガス対策型(2次基準値) 湿地7t級	10.94%		ブルドーザ 東京単価 [湿地] 7t級		T7420
特殊運転手	42.66%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	20.34%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	13.65%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1	4.0m以上 障害 無し		B=1 10,000m3未満		

施 工 内 訳 表

[名 称] 埋戻し			1 m3 当り		
[規格 1] 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[規格 2]		
機械構成比： 6.83%			標準単価： 2,585.5		
労務構成比： 90.09%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 3.08%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	6.08%		バックホウ		MH108
タンパ賃料	0.75%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80kg		T7285
普通作業員	54.72%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	26.91%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	8.46%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	2.34%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.74%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満					

施 工 内 訳 表

[名 称] 土砂等運搬			1			m3			当り						
[規格 1] 標準			[規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)												
機械構成比： 48.90%			労務構成比： 36.46%			材料構成比： 14.64%			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 932.84			
代 表 機 労 材 規 格				構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)		備 考	
ダンプトラック				48.90%				ダンプトラック						M1450	
一般運転手				36.46%				運転手 (一般) 東京単価						R2015	
軽油 (パトロール)				14.64%				軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油						T3002	
積算単価								積算単価						EP001	
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=12 5.0km以下								B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間 有り							

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格 1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 300mm			[規格 2] 設計高 294					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×30cm×2m ;参考326kg/本	10.00		m			T6341		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.18		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.53		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.72		m3			T4090		
基面整正	6.00		m2			SP2012	施工 第0-0006号表	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=1 300mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=294 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

[illegible]

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (蓋版)						1	枚	当り
[規格 1] 土木工事標準単価方式			[規格 2] 据付 (材料費含み)					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
蓋版 Co・鋼製 時間制約無 40kg/枚以下 昼間	1.00		枚					TL563
道路用側溝蓋(歩道用, 自由勾配) 300用 L=0.5m;参考31kg/個	1.00		個					T4261
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1		枚					
A=1 据付 (材料費含み) C=1 側溝蓋 300用 G=1 時間的制約無し J=1 通常部				B=1 D=1 H=1	コンクリート製 歩道用 標準 (昼間)			

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm			[規格2] 設計高 360					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×40cm×2m ;参考403kg/本	10.00		m			T6340		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.29		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.54		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.73		m3			T4090		
基面整正	6.10		m2			SP2012	施工 第0-0006号表	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=2 400mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=360 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (蓋版)						1	枚	当り
[規格1] 土木工事標準単価方式			[規格2] 据付 (材料費含み)					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
蓋版 Co・鋼製 時間制約無 40を超え170kg/枚以下 昼間	1.00		枚					TL564
道路用側溝蓋(車道用,自由勾配)T-25 300用 L=0.5m ;参考42kg/個	1.00		個					T4275
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		枚					
A=1 据付 (材料費含み) C=1 側溝蓋 300用 G=1 時間的制約無し J=1 通常部				B=1 D=5 H=1	コンクリート製 T-25 t 標準 (昼間)			

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格 1] 側溝規格 横断用 幅300mm×高 500mm			[規格 2] 設計高 401					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
横断用自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×50cm×2m ;参考624kg/本	10.00		m			T1423		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.47		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.54		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	0.73		m3			T4090		
基面整正	6.10		m2			SP2012	施工 第0-0006号表	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=2 横断用 C=3 500mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=401 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生碎石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (蓋版)						1	枚	当り
[規格1] 土木工事標準単価方式			[規格2] 据付 (材料費含み)					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
蓋版 Co・鋼製 時間制約無 40kg/枚以下 昼間	1.00		枚					TL563
グレーチング(横断用自由勾配側溝用T-25) 300用 L=1.0m ;参考(34.4kg/枚)	1.00		枚					T1471
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		枚					
A=1 据付 (材料費含み) C=1 側溝蓋 300用 G=1 時間的制約無し J=1 通常部				B=9 グレーチング (横断用自由勾配側溝用) D=5 T-25 t H=1 標準 (昼間)				L=1.0m

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 横断用 幅300mm×高 600mm			[規格2] 設計高 524					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
横断用自由勾配側溝(T-25t) 30cm×60cm×2m ;参考780kg/本	10.00		m			T1424		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.40		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.56		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.76		m3			T4090		
基面整正	6.30		m2			SP2012	施工 第0-0006号表	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=2 横断用 C=4 600mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=524 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格 1] 側溝規格 横断用 幅300mm×高 700mm			[規格 2] 設計高 620					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
横断用自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×70cm×2m ;参考868kg/本	10.00		m			T1425		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.41		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.56		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生碎石 RC-40	0.76		m3			T4090		
基面整正	6.30		m2			SP2012	施工 第0-0006号表	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=2 横断用 C=5 700mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=620 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生碎石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 800mm			[規格2] 設計高 722					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×80cm×2m ;参考760kg/本	10.00		m			T6345		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.41		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.58		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.78		m3			T4090		
基面整正	6.50		m2			SP2012	施工 第0-0006号表	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=6 800mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=722 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 900mm			[規格2] 設計高 799					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×90cm×2m ;参考830kg/本	10.00		m				T6346	
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m				TL545	
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.48		m3				T4026 調整コンクリート	
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.58		m3				T4027 基礎コンクリート	
再生砕石 RC-40	0.78		m3				T4090	
基面整正	6.50		m2				SP2012	施工 第0-0006号表
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=7 900mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=799 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0033

[名 称] 基礎碎石			1 m2 当り		
[規格1] 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 4.45%			標準単価： 1,014.3		
労務構成比： 71.67%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 23.88%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	4.42%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.31%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	16.24%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	9.23%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	8.40%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生碎石 RC-40	21.29%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	2.58%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

小 矢 部

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号表

頁0-0035

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 小型構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 26,609		
労務構成比： 44.60%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 55.40%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	25.35%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	8.71%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	8.27%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤60%	55.40%		生コンクリート 東京単価 高炉 18-12-25(20) W/C 55%		T3973
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小型構造物 C=7 高炉18－ 8－40 W/C≤60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

小 矢 部

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0036

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 小型構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 7,449.4		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型枠工	45.50%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	30.09%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	11.37%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠			B=2 小型構造物		

施工内訳表

頁0-0037

[illegible]

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版切断			1 m 当り		
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]		
機械構成比： 6.42%			標準単価： 547.25		
労務構成比： 53.37%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 40.21%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
コンクリートカッタ		4.34%		コンクリートカッタ	M2002
その他(機械)				その他(機械)	EK009
特殊作業員		18.48%		特殊作業員 東京単価	R2005
土木一般世話役 一般施工		9.59%		土木一般世話役 東京単価	R2008
普通作業員		8.00%		普通作業員 東京単価	R2006
その他(労務)				その他(労務)	ER009
ダイヤモンドブレード 径56cm		37.36%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ	T3663
ガソリン JIS2号レギュラ		1.93%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド	T3004
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 全ての費用				B=1 15cm以下	

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版破碎積込（小規模土工）			1 m2 当り		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 24.57% 労務構成比： 67.61% 材料構成比： 7.82%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,467.2		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ	24.57%		小型バックホウ		MHH196
特殊運転手	67.61%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	7.82%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

頁0-0040

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] 舗装版破碎			[規格2] 機械積込(小規模土工)		
機械構成比: 20.75%			標準単価: 4,570.4		
労務構成比: 69.90%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 9.35%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		20.75%		ダンプトラック	M1021
一般運転手		69.90%		運転手(一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		9.35%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 舗装版破碎 C=2 DID区間 有り				B=5 機械積込(小規模土工) D=14 6.5km以下	

施 工 内 訳 表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 上記以外(小規模)		
機械構成比： 23.22%			標準単価： 1,898.2		
労務構成比： 69.53%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 7.25%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ		23.22%		バックホウ	MHH130
特殊運転手		37.61%		運転手(特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		31.92%		普通作業員 東京単価	R2006
軽油 (パトロール)		7.25%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂				B=5 上記以外(小規模)	

施 工 内 訳 表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格1] 小規模			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比： 27.16%			標準単価： 1,554.1		
労務構成比： 60.81%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 12.03%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		27.16%		ダンプトラック	M1331
一般運転手		60.81%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		12.03%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 C=1 E=11	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下			B=5 D=2	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間 有り

施 工 内 訳 表

[名 称] 消雪パイプ保護コンクリート (塩ビ管)						55	m	当り
[規格1] 配管 65A			[規格2] 車道部					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設	6.49		m3					SP2082 施工 第0-0026号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.00		m2					SP2084 施工 第0-0018号表
鉄筋工 SD295A D13 一般構造物	214.52		kg					SS001 施工 第0-0027号表
鉄筋工 SD295A D10 一般構造物	268.86		kg					SS001 施工 第0-0028号表
目地板 繊維質 t=10mm	1.23		m2					T5266
路盤紙 1m×50m	19.25		m2					T3300
基面整正	19.25		m2					SP2012 施工 第0-0006号表
合計	55		m					
単位当り	1		m					
A=1 配管 65A C=0 単位型枠の数量 (m2) m当り E=2 基面整正あり				B=1 一般養生 D=1 基礎材無し F=1 車道部				
G=1 高炉 I=1 総量10t以上				H=1 生コン小型車割増なし				

施 工 内 訳 表

[名 称] コンクリート			[規格 2] 人力打設			1	m3	当り
[規格 1] 小型構造物			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 26,609		
機械構成比： 0.00%			材料構成比： 55.40%			標準単価： 26,609		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			備 考
普通作業員			25.35%		普通作業員 東京単価			R2006
特殊作業員			8.71%		特殊作業員 東京単価			R2005
土木一般世話役 一般施工			8.27%		土木一般世話役 東京単価			R2008
その他(労務)					その他(労務)			ER009
生コンクリート 高炉30－ 8－25 W/C≤55%			55.40%		生コンクリート 東京単価 高炉 18-12-25(20) W/C 55%			TC041
積算単価					積算単価			EP001
A=2 小型構造物 C=17 高炉30－ 8－25 W/C≤55% G=2 現場内小運搬 無し					B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし			

施 工 内 訳 表

[名 称] 鉄筋工			[規格 1] SD295A D13			[規格 2] 一般構造物			1000	kg	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単	価	金 額	備 考		
異形棒鋼(SD295A) 径 13mm			1.03		t				T3162		
鉄筋工 一般構造物			1.00		t				TS111		
合計			1,000		kg						
単位当り			1		kg						
A=2	SD295A D13					C=1	一般構造物				
D=1	総量10 t 以上					E=1	時間的制約なし				
F=1	標準 (昼間)					G=1	一般部				
H=1	太径鉄筋10%未満					I=1	補正無 (一般構造物)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 鉄筋工			[規格 1] SD295A D10			[規格 2] 一般構造物			1000	kg	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単	価	金 額	備	考	
異形棒鋼(SD295A) 径 10mm			1.03		t				T4505		
鉄筋工 一般構造物			1.00		t				TS111		
合計			1,000		kg						
単位当り			1		kg						
A=1	SD295A D10					C=1	一般構造物				
D=1	総量10 t 以上					E=1	時間的制約なし				
F=1	標準 (昼間)					G=1	一般部				
H=1	太径鉄筋10%未満					I=1	補正無 (一般構造物)				

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0047

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚40mm			[規格 2]		
機械構成比: 0.53% 労務構成比: 43.81%			材料構成比: 55.66% 市場単価構成比: 0.00%		
			標準単価: 2,359.6		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
振動ローラ (舗装用)	0.31%		振動ローラ (舗装用)		M3042
振動コンパクタ (前進型)	0.15%		振動コンパクタ (前進型)		M1071
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員	19.66%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	13.69%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.10%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13FA	53.87%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度 A S 混合物 (20) 平均仕上がり厚 50mm		T3922
アスファルト乳剤 PK-4	1.61%		アスファルト乳剤 東京単価 P K - 4 タックコート用		T3035
ガソリン JIS2号レギュラ	0.13%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
軽油 (パトロール)	0.03%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002

小 矢 部

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0048

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚40mm			[規格 2]		
機械構成比： 0.53% 労務構成比： 43.81% 材料構成比： 55.66%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,359.6		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)			B=40 1層当り平均仕上り厚 (mm)		
C=1 密粒度アスファルト混合物			D=1 タックコート PK-4		
E=1 密粒度 AC 13FA			G=1 全ての費用		

小 矢 部

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0049

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚150mm			[規格 2]		
機械構成比: 5.37% 労務構成比: 15.00%			材料構成比: 79.63% 市場単価構成比: 0.00%		
			標準単価: 1,052		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ	2.17%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	1.68%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	0.55%		タイヤローラ 東京単価 質量 8 ~ 2 0 t		T7390
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊運転手	6.89%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	2.42%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	2.30%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	0.69%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生砕石 RC-40	78.28%		クラッシュラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.11%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002

小 矢 部

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0050

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚150mm			[規格 2]		
機械構成比: 5.37%			標準単価: 1,052		
労務構成比: 15.00%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 79.63%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=150	全仕上り厚 (mm)			B=1	1層施工
C=3	再生砕石 RC-40				

小 矢 部

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

頁0-0051

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚40mm					
機械構成比: 1.55% 労務構成比: 9.26%			材料構成比: 89.19% 市場単価構成比: 0.00%		
			標準単価: 1,559		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.00%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
ロードローラ 質量10～12t	0.16%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型 (2011年規制) 質量13t	0.16%		タイヤローラ 東京単価 質量13t		T7388
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	3.38%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	1.93%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	1.88%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	0.66%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13FA	81.51%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度AS混合物 (20) 平均仕上がり厚 50mm		T3922
アスファルト乳剤 PK-3	7.15%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

小 矢 部

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

頁0-0052

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚40mm			[規格 2]		
機械構成比： 1.55% 労務構成比： 9.26%			材料構成比： 89.19% 市場単価構成比： 0.00%		
			標準単価： 1,559		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.45%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=4	3.0m超			B=40	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=1	密粒度 AC 13FA			G=1	全ての費用

小 矢 部

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

頁0-0053

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚100mm			[規格2]		
機械構成比: 5.37% 労務構成比: 15.00%			材料構成比: 79.63% 市場単価構成比: 0.00%		
			標準単価: 1,052		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
モータグレーダ		2.17%		モータグレーダ	MHH601
マカダムローラ		1.68%		マカダムローラ	MHH705
タイヤローラ賃料		0.55%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t	T7390
その他(機械)				その他(機械)	EK009
特殊運転手		6.89%		運転手(特殊) 東京単価	R2002
特殊作業員		2.42%		特殊作業員 東京単価	R2005
普通作業員		2.30%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		0.69%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
再生砕石 RC-40		78.28%		クラッシュラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm	T4090
軽油 (パトロール)		1.11%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油	T3002

小 矢 部

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号表

頁0-0055

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] コンクリートポンプ車打設		
機械構成比: 5.30%			標準単価: 19,678		
労務構成比: 18.01%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 76.69%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車	5.25%		コンクリートポンプ車		M1520
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.16%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	3.18%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	2.21%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	1.94%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤60%	75.61%		生コンクリート 東京単価 高炉 18-12-25(20) W/C 55%		TC003
軽油 (パトロール)	1.07%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 溶接金網設置工						100	m2	当り
[規格 1]						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
普通作業員			人				R2006	
溶接金網（線径6mm） 網目150×150mm	100.00		m2				T3465	
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版切断			1 m 当り		
[規格 1] コンクリート舗装版			[規格 2]		
機械構成比： 5.15%			標準単価： 1,045.5		
労務構成比： 42.82%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 52.03%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
コンクリートカッタ		3.48%		コンクリートカッタ	M2002
その他(機械)				その他(機械)	EK009
特殊作業員		14.80%		特殊作業員 東京単価	R2005
土木一般世話役 一般施工		7.70%		土木一般世話役 東京単価	R2008
普通作業員		6.43%		普通作業員 東京単価	R2006
その他(労務)				その他(労務)	ER009
ダイヤモンドブレード 径56cm		49.74%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ	T3663
ガソリン JIS2号レギュラ		1.55%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド	T3004
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=2 E=1	コンクリート舗装版 全ての費用			C=1 15cm以下	

施 工 内 訳 表

[名 称] 横断・転落防止柵設置工(材料あり)						1	m	当り
[規格1] 土中建込			[規格2] P3-0.8-2.0E 茶色					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
横断・転落防止柵設置工 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔2.0m	1.00		m					SS165 施工 第0-0037号表
耐雪型歩道用ガードパイプ（白色） P3-0.8-2.0E	1.00		m					T5431
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1		m					
A=1 土中建込 C=2 根巻きコンクリート有 E=1 時間的制約無 G=1 P3-0.8-2.0E				B=3 ビーム式・パネル式 2.0m D=4 50m未満 F=1 標準（昼間）				

施 工 内 訳 表

[名 称] 横断・転落防止柵設置工 土中建込						1	m	当り
[規格1] ビーム式・パネル式 支柱間隔2.0m						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
柵設置工 土中建込 ビーム・パネル式 3m	2.00		m					TH408
部材設置工 根巻コンクリート設置	1.00		箇所					TH457
単位当り			m					+00
＊＊単位当り＊＊	1		m					
A=3 ビーム式・パネル式 支柱間隔2.0m C=3 50m未満 E=1 標準（昼間）				B=2 根巻きコンクリート有 D=1 時間的制約無				

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

頁0-0061

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格1] 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 4.78%			標準単価： 942.25		
労務構成比： 77.15%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 18.07%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	4.75%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	40.16%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	17.48%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	9.93%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	9.05%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	15.28%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	2.78%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

小 矢 部

[illegible]

SP4017

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号表

頁0-0063

[名 称] 車止めポスト設置			1 本 当り		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 18,840		
労務構成比： 21.44%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 78.56%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	21.44%		普通作業員 東京単価		R2006
車止めポスト	78.56%		車止めポスト 東京単価 ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		T0036
積算単価			積算単価		EP001
A=1 設置					

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)						1000	m	当り
[規格 1] 実線 15cm			[規格 2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間	1,000.00		m					TL401
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570.00		kg					T3704
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00		kg					T3691
プライマー 接着用	25.00		kg					T3692
軽油 (パトロール)			L					T3002
諸雑費			%					#01
合計	1,000		m					
単位当り	1		m					
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)				B=1 実線 D=1 時間的制約無し G=1 白色				
H=2 ペイント厚1.5mm J=2 未供用区間				I=1 排水性舗装以外				

施 工 内 訳 表

[名 称] 歩車道境界ブロック設置			1 m 当り		
[規格1] A種(150/170×200×600)			[規格2] 再生砕石 RC-40		
機械構成比： 0.40%			標準単価： 4,112.9		
労務構成比： 65.99%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 33.61%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	0.40%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		T7279
普通作業員	30.00%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	16.74%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	16.72%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	0.76%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック(富山県リサイクル認定製品) A型(15/17 ×20×60cm)	32.09%		歩車道境界ブロック 東京単価 A種 (150/170×200×600)		T4221
再生砕石 RC-40	1.29%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40		T4090
軽油 (パトロール)	0.23%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 設置 D=1 再生砕石 RC-40 G=1 歩車道境界ブロックA型			B=1 A種(150/170×200×600) E=3 均し基礎コンクリート 不要		

機 労 材 集 計 表

頁0-0066

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	R2006	12			普通作業員	普通作業員
2	T1423	121		4	横断用自由勾配側溝(T-25t)	自由勾配側溝
3	T1424	121		4	横断用自由勾配側溝(T-25t)	自由勾配側溝
4	T1425	121		2	横断用自由勾配側溝(T-25t)	自由勾配側溝
5	T1471	147		5	グレーチング(横断用自由勾配側溝用T-25)	グレーチング
6	T3002	66			軽油	軽油
7	T3162	137		0.3736	異形棒鋼(SD295A)	棒鋼
8	T3300	182		32.55	路盤紙	その他舗装材
9	T3465	182		358	溶接金網(線径6mm)	その他舗装材
10	T3691	61		3.6	ガラスビーズ	区画線材料
11	T3692	61		3.6	プライマー	区画線材料
12	T4026	92		0.923	生コンクリート	生コン 180kg
13	T4027	92		1.567	生コンクリート	生コン 180kg
14	T4090	52		4.1218	再生碎石	クラッシュラン
15	T4261	108		11	道路用側溝蓋(歩道用,自由勾配)	側溝蓋
16	T4275	108		7	道路用側溝蓋(車道用,自由勾配)T-25	側溝蓋
17	T4505	137		0.4683	異形棒鋼(SD295A)	棒鋼
18	T5266	169		2.0798	目地板	目地材等
19	T5431	184		15	耐雪型歩道用ガードパイプ(白色)	ガードパイプ
20	T5701	175		46	消雪工ノズル 散水穴開閉式	雪寒関係品
21	T5704	175		1	管径銘板	雪寒関係品
22	T6340	121		2.2	自由勾配側溝(T-25t)	自由勾配側溝
23	T6341	121		11	自由勾配側溝(T-25t)	自由勾配側溝
24	T6345	121		4	自由勾配側溝(T-25t)	自由勾配側溝
25	T6346	121		1.4	自由勾配側溝(T-25t)	自由勾配側溝
26	TAK96	189		1.3	アスファルト廃材処理費	投棄料
27	TD229	148		2	柵蓋	柵蓋
28	TH408	200		15	柵設置工 土中建込	
29	TH457	200		7.5	部材設置工	
30	TH900	201		63	消雪用塩ビ管(立上り管付)	消雪パイプ(現場打ち) 施工単価
31	TH906	201		30	消雪用塩ビ管	消雪パイプ(現場打ち) 施工単価
32	TL401	200		144	区画線設置[溶融式][供用区間]	
33	TL545	200		28.6	自由勾配側溝 L=2000mm	
34	TL563	200		16	蓋版 Co・鋼製	
35	TL564	200		9	蓋版 Co・鋼製	
36	TS111	200		0.8174	鉄筋工	



小 矢 部

機 労 材 集 計 表

頁0-0067

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	TU200	174		1	ストラブカップリング	消雪工管材料
38	WXXXX	966				



小 矢 部



基準点座標		
測点	X	Y
TA11-1	75294.303	-26840.064
TA11-2	75322.912	-26896.112
TA11-3	75357.065	-26951.533
TA11-5	75310.199	-26955.570
TA11-6	75302.859	-26927.508
TA11-7	75267.560	-26896.621
TA11-8	75232.128	-26874.761
TA21-1	75263.097	-26856.079
S-2	75321.296	-26975.817

測地成果2011

工事名	小矢部市民交流プラザ第2駐車場整備工事		
図面名	計画平面図(No.1)		
作成年月日	令和2年6月26日		
縮尺	S=1:250	図面番号	1/3
担当	小矢部市教育委員会 文化スポーツ課		




(凡 例)

	本工事
	整備済又は別途工事

基準点座標		
測 点	X	Y
TA11-1	75294.303	-26840.064
TA11-2	75322.912	-26896.112
TA11-3	75357.065	-26951.533
TA11-5	75310.199	-26955.570
TA11-6	75302.859	-26927.508
TA11-7	75267.560	-26896.621
TA11-8	75232.128	-26874.761
TA21-1	75263.097	-26856.079
S-2	75321.296	-26975.817


測地成果2011

アスファルト舗装 S=1:20



表層工(密度度AC13FA) t=4cm
路盤工(RC-40) t=15cm

コンクリート舗装 S=1:20





スタンプコンクリート
表面仕上げ
コンクリート舗装工(18-8-2588)
溶接金網 D6(網目150mm×150mm)
t=10cm
路盤工(RC-40) t=10cm

(凡 例)

	第2駐車場整備	合 計
アスファルト舗装	501.30 m2	
コンクリート舗装	357.75 m2	
スタンプコンクリート表面仕上げ		
車止めポール	11 基	

工 事 名	小矢部市民交流プラザ第2駐車場整備工事		
図 面 名	計画平面図(No.2)		
作成年月日	令和 2年 6月 26日		
縮 尺	S=1:250	図面番号	2/3
担 当	小矢部市教育委員会 文化スポーツ課		




凡 例	
—	本工程
—	整備済又は別途工事


基準点座標		
測 点	X	Y
TA11-1	75294.303	-26840.064
TA11-2	75322.912	-26896.112
TA11-3	75357.065	-26951.533
TA11-5	75310.199	-26955.570
TA11-6	75302.859	-26927.508
TA11-7	75267.560	-26896.621
TA11-8	75232.128	-26874.761
TA21-1	75263.097	-26856.079
S-2	75321.296	-26975.817

測地成果2011


工 事 名	小矢部市民交流プラザ第2駐車場整備工事
図 面 名	計画平面図 (NO. 3)
作成年月日	令和 2年 6月 26日
縮 尺	S=1:250
図面番号	3/3
担 当	小矢部市教育委員会 文化スポーツ課



工 事 名	小矢部市民交流プラザ第2駐車場整備工事		
図 面 名	計画横断図 (NO. 1)		
作成年月日	令和 2年 6月 26日		
縮 尺	S=1:50	図面番号	1/3
担 当	小矢部市教育委員会 文化スポーツ課		



掘 削	m ²	8. 2
盛 土	m ²	-
埋 戻	m ²	0. 3




(凡 例)

—	本工事
—	整備済又は 別途工事

掘 削	m ²	5. 3
盛 土	m ²	-
埋 戻	m ²	-

工 事 名	小矢部市民交流プラザ第2駐車場整備工事		
図 面 名	計画横断図 (NO. 2)		
作成年月日	令和 2年 6月 26日		
縮 尺	S=1:50	図面番号	2/3
担 当	小矢部市教育委員会 文化スポーツ課		




掘削	m	2.1
盛土	m	-/-
埋戻	m	0.9
砕石埋戻	m	0.1

(凡 例)

	本工事
	整備済又は別途工事


工 事 名	小矢部市民交流プラザ第2駐車場整備工事		
図 面 名	計画横断図 (NO. 3)		
作成年月日	令和 2年 6月 26日		
縮 尺	S=1:50	図面番号	3/3
担 当	小矢部市教育委員会 文化スポーツ課		

4号自由勾配側溝工展開図




—	本工事
—	整備済又は 別途工事

自由勾配側溝工



型 式	寸 法 表 (mm)						材 料 表						
	B	H	b1	b2	b3	C	基礎砕石 (m³)	基礎コンクリート (m³)	型 枠 (m²)	養生 (m²)	自由勾配側溝 (m)	コンクリート蓋 (枚)	10.00m当り
300×300型	300	300	400	500	600	95	6.00	0.50	2.00	0.50	10.00	8.0	2.0
300×400型	300	400	410	510	610	95	6.10	0.51	2.00	0.51	10.00	8.0	2.0
300×800型	300	800	450	550	650	95	6.50	0.55	2.00	0.55	10.00	8.0	2.0
300×900型	300	900	450	550	650	95	6.50	0.55	2.00	0.55	10.00	8.0	2.0


(横断用)





型 式	寸 法 表 (mm)						材 料 表						
	B	H	b1	b2	b3	C	基礎砕石 (m³)	基礎コンクリート (m³)	型 枠 (m²)	養生 (m²)	自由勾配側溝 (m)	コンクリート蓋 (枚)	10.00m当り
300×500型	300	485	460	560	660	110	6.60	0.56	2.00	0.56	10.00	5.00	
300×600型	300	585	490	590	690	110	6.90	0.59	2.00	0.59	10.00	5.00	
300×700型	300	685	490	590	690	110	6.90	0.59	2.00	0.59	10.00	5.00	

樹工

平面図




断面図




型 式	寸 法 表 (mm)						材 料 表						
	タイプ	H	H1	基礎砕石 (m³)	コンクリート (m³)	型 枠 (m²)	養生 (m²)	樹 工 (枚)	摘 要	1.0ヶ所 当 たり			
2号樹	500×500	460	610	0.81	0.28	3.17	0.28	1.0					
3号樹	500×500	450	600	0.81	0.27	3.12	0.27	1.0					

1号境界ブロック工 A型




2号境界ブロック工 A型



1,2号境界ブロック工 (A型)			
型 式	材 料 表		
	基礎砕石 (m³)	境界ブロック A型 (m)	10.00m当り
A型	2.70	10.00	

車止めポール標準図 S=1:25




本体 : リサイクルゴム押出成形品 合成樹脂塗装 (ダークグレー)
発光部/LED
キャップ : リサイクルゴム成形品 合成樹脂塗装 (ダークグレー)
高輝度反射テープ
インナーパイプ : $\phi 60.5 \times 12.3$ ポストジック鋼管
根がらみ : M10 金ねじボルト
質量 : 8.5 kg

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。
※(一社) 日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。
※(一社) 日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。


車止めポール(基礎ブロック工) 数量計算表				1.0基当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	$0.40 \times 0.40 \times 0.16$	0.2	m ³
コンクリート	18-8-40	$0.30 \times 0.30 \times 0.027$	0.03	m ³
型 枠		$0.30 \times 0.30 \times 4 \times 0.36$	0.4	m ²
養生		コンクリートと同数量	0.03	m ²
車止めポール		N=1.0	1.0	基
インナーパイプ	$\phi 60.5 \times 12.3$ ポストジック鋼管	L=1.00	1.00	m

駐車ます標準図(1) S=1:50



駐車ます標準図(2) S=1:50


車椅子使用者優先区画
障害者等区画




溶融式 (b=0.15m)
L=(4.00+0.55)×2-0.2=8.90m
斜線部 L=1.75+3.33+4.92+6.50+7.67=24.17m
L=(0.86×2+1.20×3)×2=10.64m
直線部 L=9.50+9.87+5.00×6=49.37m
ΣL=84.16m≒84.20m

2号横断防止柵工標準図 S=1:25
(P3-0.8-2.0E-f)


側面図



土中建設




消雪工標準図 S=1:25
(VPφ65)



消雪工(現場打ち)散水部 VPφ65				63.1m 当り	消雪工(現場打ち)送水部 VPφ65				29.9m 当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量		名 称	規 格	計 算 式	数 量	
アスファルト切断	t=4cm	$7.5 \times 2 + 7.6 + 22.1 \times 2 + 15.9 = 102.70$	102.70	m	アスファルト切断	t=4cm	$8.0 \times 2 + 7.9 + 3.4 + 14.0 + 6.0 = 47.3$	47.3	m
アスファルト取壊し	t=4cm	$0.35 \times 63.1 = 22.09$	22.09	m ²	アスファルト取壊し	t=4cm	$0.35 \times 29.9 = 10.47$	10.47	m ²
アスファルト表材処理		$22.09 \times 0.04 = 0.88$	0.88	m ²	アスファルト表材処理		$10.47 \times 0.04 = 0.42$	0.42	m ²
部 材		$0.35 \times 0.31 \times 63.1 = 6.85$	6.85	m ²	部 材		$0.35 \times 0.35 \times 29.9 = 3.66$	3.66	m ²
残土処理		掘削と同数量	6.85	m ³	残土処理		掘削と同数量	3.66	m ³
配管等(材料、施工費)	VPφ65		63.1	m	配管等(材料、施工費)	VPφ65		29.9	m

水抜きドレーン				1.0式 当り
名 称	規 格	数 量		
φ" 3/4" 1/2"	φ65	1.0	基	
弁きょう		1.0	基	
パイプ 1/2" 1/2"	65(F)	1.0	個	
直管	SGPφ65	0.65	m	
90° 曲管	SGPφ65	1.0	個	

工 事 名	小矢部市民交流プラザ第2駐車場整備工事		
図 面 名	小構造物工構造図 (NO. 2)		
作成年月日	令和 2年 6月 26日		
縮 尺	S=1:50, 1:25	図面番号	2/2
担 当	小矢部市教育委員会 文化スポーツ課		



(凡例)

—	本工事
—	整備済又は別途工事

基準点座標		
測点	X	Y
TA11-1	75294.303	-26840.064
TA11-2	75322.912	-26896.112
TA11-3	75357.065	-26951.533
TA11-5	75310.199	-26955.570
TA11-6	75302.859	-26927.508
TA11-7	75267.560	-26896.621
TA11-8	75232.128	-26874.761
TA21-1	75263.097	-26856.079
S-2	75321.296	-26975.817

測地成果2011

工事名	小矢部市民交流プラザ第2駐車場整備工事		
図面名	土工用計画平面図		
作成年月日	令和 2年 6月 26日		
縮尺	S=1:250	図面番号	1/1
担当	小矢部市教育委員会 文化スポーツ課		